

铜陵工程造价

TONG LING GONG CHENG ZAO JIA



2020

总第238期

02



铜陵市工程建设标准定额站主办

铜陵营造有限责任公司



董事长、总经理：章为民

铜陵营造有限责任公司，前身为铜陵市第一建筑安装工程公司，始建于1958年。1992年经安徽省体改委批准改制并更名为铜陵营造（集团）股份有限公司，2006年完成企业民营化改造，再次更名为铜陵营造有限责任公司。

公司注册资本1.619亿元，企业资产总额5.96亿元。目前公司下辖14个分公司、5个独立法人公司、6个参股子公司，机关设“七部一室”。拥有各类专业技术人员300多人，国家一二级注册建造师66人。公司现有房建施工总承包壹级、市政公用工程总承包壹级、钢结构专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级及其它总承包、专业承包等多项资质，是质量、环境和安全“三合一”

体系认证企业。

公司依托雄厚的实力，近三年来，企业施工产值每年都以较快的速度递增。公司先后荣获“全国用户满意施工企业”、“全国优秀施工企业”、“全国重合同守信用企业”、“安徽省优秀建筑业企业”、“安徽省发展非公经济优秀企业”、“安徽省质量管理奖”、“安徽省诚信企业”、“安徽省优秀市政施工企业”、“安徽省安全文化建设示范企业”、“铜陵市优秀建筑业企业”、“铜陵市地方50强”等殊荣。

2019年，公司在社会各界的大力支持与全体员工共同拼搏下，企业总产值实现13.3亿元，实现利税5155.2万元。项目质量水平显著提高，安全管理稳步推进。在建工程合格率100%，工程优良率达到80%以上。多项工程获评“市级建筑安全生产标准化示范工地”，北斗星城4-D5#楼以及参建的铜陵国家农业科技综合服务中心工程被铜陵市住房和城乡建设局评定获得“铜都杯”奖，北斗星城2-B3#金融大厦工程、北斗星城3地块C1#楼工程荣获“华东地区优质工程奖”。

2020年，是公司持续发展计划中的重要一年，即使在新型冠状病毒引发的肺炎疫情的冲击下，我们仍有信心完成计划目标。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。我们将保持打造“营造百年企业”这个初心，团结在一起，扬帆再起航，乘风破浪，砥砺前行，为营造美好的未来而努力拼搏！



公司正在建设的河北承德平泉县高铁站工程效果图



公司正在建设的河北承德平泉县人民医院工程效果图





铜陵华诚工程咨询有限公司

Tongling Huacheng Engineering Consulting Co., Ltd

我们的服务宗旨：独立、科学、可靠

我们的服务理念：诚信为本、争创一流、优质高效

我们的行为准则：笑容、从容、包容

→ 我们的服务范围 Our Service Scope

专业
工程
服务

工程造价咨询
招标代理
工程咨询
工程监理

集团
内
合作

会计师事务所
资产评估
税务师事务所
房地产价格评估公司

铜陵华诚工程咨询有限公司是铜陵市全过程工程咨询试点企业推荐单位。为了积极响应政府推行的全过程工程咨询工作，确保公司对全过程工程咨询提供优质服务，我公司与湖北天弈工程咨询公司（设计甲级资质，咨询建筑、林业、市政公用甲级资质及公路乙级资质）和安徽建大项目管理公司（建筑、市政监理甲级资质，人民防空监理、水利水电监理乙级资质）结成战略合作伙伴，为全过程工程咨询项目的建设提供全面咨询。

→ 我们的团队 Our Team



→ 我们的2019 Our 2019

2月

△公司荣获铜陵市2018年度“优秀造价咨询企业”、周启宁荣获“优秀造价师”称号。

4月

△公司在安徽省2018年度工程造价咨询企业营业收入排序中位列28名。

6月

△公司蝉联铜陵市招标代理机构业务考核“优秀等次”。

8月

△我公司在安徽省首届建筑工程造价技能竞赛铜陵地区选拔赛暨铜陵市第二届工程造价技能大赛中获团体二等奖，汤子卿、何剑威分别获土木建筑专业、安装专业个人二等奖，周诚成获土木建筑专业个人三等奖，黄雅文获土木建筑专业个人优胜奖。

10月

△公司在安徽省首届建设工程造价技能竞赛中荣获“最佳参与奖”。

11月

△公司荣获2017~2018年度安徽省“双满意工程招标代理机构”称号。

12月

△公司在铜陵市“2019年度造价咨询及招标代理典型案例评选活动”中荣获优秀组织奖，吴旭撰写的案例荣获一等奖。
△公司在2018年度安徽省建设工程项目管理创先争优评选活动中荣获“安徽省项目管理行业先进造价咨询企业”称号，韩长发荣获安徽省项目管理行业（全过程工程咨询）“优秀造价工程师”称号。
△公司在安徽省建设工程造价咨询企业市场活动“双随机一公开”监督检查中，受到安徽省住建厅公告表扬。
△韩长发被市政府聘任为铜陵第六届仲裁委组成人员。



安徽省首届建设工程造价技能竞赛



安徽省首届建设工程造价技能竞赛铜陵地区选拔赛暨铜陵市第二届工程造价技能大赛

众志成城 共克时艰

一册

企业宣传册



公司简介、典型案例

一刊

企业风采



近年来社会点赞、获奖论文与案例作品、员工文苑等。

华诚小课堂 (2019)



2019年华诚小课堂课件

一集

制度选集



公司执业制度

 www.tlgczx.com

 0562-2815913、2809852、2824639、2882113、2825159

 安徽省铜陵市铜井路西段658号



铜陵工程造价

TONG LING GONG CHENG ZAO JIA

目 录

文件选登

- 关于统筹推进疫情防控有序推动企业复工开工的通知 —— 01
- 关于印发《关于积极应对疫情保障城乡有序建设的若干意见》的通知 —— 03
- 关于印发《铜陵市建筑工地疫情防控工作管理暂行规定》的通知 —— 04

综合信息


- 市住房城乡建设局坚持疫情防控和城乡建设两手抓 —— 08
- 获奖作品1：从案件判决结果视角进行工程造价鉴定的案例评析 —— 09
- 获奖作品2：某矿山尾矿库闭库工程结算审计案例分析 —— 09
- 2020年3月开始实施的工程建设标准 —— 10

指标指数

- 铜陵市XX小区二期项目住宅楼工程 —— 11
- 铜陵市XX学校教学楼工程 —— 11

价格信息

- 铜陵市建设工程材料市场价格 —— 14
- 铜陵市建筑施工机械与部分周转材料租赁价格信息 —— 40
- 枞阳县建设工程部分材料价格信息 —— 41



月 刊

2020.02

(总第238期)

主管单位：铜陵市建筑工程管理局

主办单位：铜陵市工程建设标准定额站

协办单位：铜陵市建设工程造价协会

采价信息员：(以姓氏笔划排序)

马桂杰 王健 王琨 王锦康
 厉庆恩 刘小四 李继坤 李慧
 杨曙 何云飞 余力 汪晓玲
 张可 张翠 陈可伟 牧承林
 柏茵林 何耀惠 祝新翠 姚粤
 钱国春 徐国进 殷翰倡 唐传杰
 曹邱陵 韩宝元 程勇 谢丹凤
 戴明松

发布日期：2020年2月29日

(内部资料 不得翻印)

封面：铜陵营造有限责任公司办公楼

封底：铜陵华诚工程咨询有限公司简介

关于统筹推进疫情防控有序推动企业 复工开工的通知

建市〔2020〕16号

各市住房城乡建设局（城乡建设局），合肥、淮南市住房保障和房产局，阜阳市房屋管理局，广德市、宿松县住房城乡建设局：

为深入贯彻习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话精神，全面落实党中央、国务院及省委、省政府各项工作部署，抓紧抓实抓细疫情防控工作，有序组织建设行业复工复产，根据住房和城乡建设部办公厅《关于加强新冠肺炎疫情防控工作有序推动企业开复工工作的通知》（建办市〔2020〕5号），现就有关事项通知如下：

一、有序推进复工复产

各市、县住房城乡建设主管部门要增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实提高政治站位，在地方党委和政府统一领导下，根据本地疫情防控要求，分区分级精准推进复工复产，明确各方责任主体防控职责，严格落实建设单位首要责任、施工单位主体责任和监理单位监督责任，有序推动涉及疫情防控、城市基础设施重点项目、保障性安居工程等国家重点工程、省重点建设项目、重要民生工程建设。防止开复工出现不合理赶工期、抢进度等问题，严守安全生产底线。

二、依法变更合同约定

疫情影响属于合同约定中的不可抗力情形。施工合同、商品房买卖合同约定的时限应合理顺延，顺延时间原则上自安徽省决定启动重大公共卫生事件一级响应之日起至各市、县（区）确定建设工程项目复工复产之日止，也可根据实际情况，双方协商解决。受疫情影响，导致人工、材料、工程设备、机械台班价格波动较大，且合同履行会导致显失公平时，发承包双方可按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），合理分担价格风险并签订补充协议。

三、防疫成本纳入工程造价

建筑业企业制定的疫情防控方案经建设单位、监理单位和相关行业主管部门同意后，发承包双方应及时就产生的防疫成本办理工程签证，并在工程结算中予以认定。实行工程总承包的，发包方也应对防疫成本予以认定。疫情防控期间新开工的工程项目应在工程造价的措施项目费中增列防疫成本费。

四、落实工程担保

推行投标担保、履约担保、工程质量保证担保和农民工工资支付担保，提升各类保证金的保函替代率。改进投标担保方式，鼓励招标人对简单小额项目可不要求提供投标担保。优化农民工工资保证金管理，疫情防控期间新开工的工程项目，可暂不收取农民工工资保证金。

五、按时支付工程款

完善工程款支付保障机制，约束建设单位严格按照合同约定及相关规定足额向建筑业企业支付预付款、工程进度款、人工费用和结算工程价款，杜绝新的工程款拖欠和工资拖欠。

六、帮助企业落实支持政策

各市、县住房城乡建设主管部门对参与疫情防控工作的物业服务、环卫、污水处理、垃圾处理等企业，要协调有关部门落实财政、税务、社保等相关政策；对住房城乡建设行业企业落实用工、金融等相关政策。

七、推进民生工程建设

优先保障民生，确保全年目标的完成。城镇棚户区改造开工建设19.9万套，基本建成15.3万套。开工建设871个以上老旧小区改造项目。完成农村危房改造10951户。新增停车位7.5万个。

八、强化项目审批服务

大力推行告知承诺制，全面推进“不见面”申报和审批，切实做到“随时办”。对按规定确需提交纸质材料原件的，除特殊情况外，由相关企业通过工程建设项目审批管理系统先行办理。相关企业应对提供的电子材料真实性负责，待疫情结束后补交纸质材料原件。

九、优化房屋交易方式

鼓励房地产开发企业、经纪机构通过自有平台、进驻电商等线上形式进行促销或居间代理。优化房屋网签备案系统，简化合同网签备案流程，压缩办理时间，推动不见面办理。推进住房租赁合同网上备案。

十、延续证照有效期

对省级权限范围内的住房城乡建设各类企业及其从业人员资质资格行政审批事项，其证照在疫情防控期间有效期满的，在全省范围内继续有效，申请人可在疫情结束后3个月内继续按延续进行申报。

安徽省住房和城乡建设厅

2020年2月28日

关于印发《关于积极应对疫情保障城乡有序建设的若干意见》的通知

建函〔2020〕46号

县区政府、铜陵经开区管委会，各有关单位：

为加强疫情科学防控，减少疫情带来的不利影响，保障城乡有序建设，现将《关于积极应对疫情保障城乡有序建设的若干意见》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

铜陵市住房和城乡建设局 铜陵市自然资源和规划局
铜陵市财政局 铜陵市人力资源和社会保障局
铜陵市税务局 中国银行保险监督管理委员会铜陵监管分局
中国人民银行铜陵市中心支行 铜陵市住房公积金管理中心

2020年2月21日

关于积极应对疫情保障城乡有序建设的若干意见

为加强疫情科学防控，减少疫情带来的不利影响，根据《安徽省人民政府办公厅关于印发应对新型冠状病毒肺炎疫情若干政策措施的通知》（皖政办明电〔2020〕6号）精神，保障城乡有序建设，特制定以下“若干意见”。

一、加强金融支持服务。支持在铜银行机构保持房地产开发企业和建筑施工企业信贷合理适度增长，不得盲目抽贷、断贷、压贷。对受疫情影响严重、到期还款困难的企业可予以展期或无还本续贷，并依调整后的还款安排报送信用记录。

二、缓缴相关税款。受疫情影响办理纳税申报困难的房地产开发企业、建筑施工企业，由企业申请，依法办理延期申报。对确有特殊困难而不能按期缴纳税款的，由企业申请，依法办理延期缴纳税款，最长不超过3个月。受疫情影响缴纳房产税、城镇土地使用税确有困难的，可申请房产税、城镇土地使用税困难减免。

三、分期缴纳土地出让价款。疫情防控期间，新出让土地原则上可按起始价的20%确定竞买保证金，出让合同签订后一个月内缴纳土地出让价款的50%，用地单位出具承诺书后，余款可按合同约定分期缴纳，缴款期限最长不超过一年。土地成交后，用地单位缴纳50%的土地出让价款并出具承诺书，即可预办理不动产登记手续。在银行抵押放款之前，缴清所有土地出让

价款和相关税费后，办理正式的不动产登记手续。

四、免除疫情期间用地费用。企业以租赁方式从政府或国有企业取得的产业用地，免除疫情期间的土地租赁费用；疫情期间出让产业用地的，出让起始价按不低于我市相关地类用地基准地价确定。

五、调整履约监管方式。对受疫情影响，未能按期交地、开工、竣工的，疫情防控期间不计入违约期，土地出让合同中原确定的开竣工日期可根据疫情时间顺延。

六、顺延建筑施工工程工期。各建设单位不得以抢工期、按原合同约定时间交付或违约扣款等为由要求建筑施工企业加快工程进度，除建筑施工企业故意怠于履行合同义务外，由此所产生的费用及损失由建设单位承担。对受疫情影响不能按照原定时间开复工的建设项目，工期顺延；无法按照原施工工期竣工的，应重新合理确定施工工期。

七、优化房地产开发企业监管。受疫情影响的房地产开发项目，企业可申请延期缴纳城市基础设施配套费，延期缴纳时间最长不超过3个月。房地产开发项目商品房预售监管资金，依企业申请，可跨一个节点提前支付，累计申请使用额度不超过监管额度的98%。房地产开发项目未能按《房地产开发项目建设条件意见书》约定时间开竣工的，可根据疫情时间顺延。因受疫情影响不能如期交房的，交付期限顺延；已具备交付条件的，按照《商品房买卖合同》约定拟于近期交房的，可暂停办理交付手续，交付期限顺延，房地产开发企业须提前10天告知购房人。顺延期间援引不可抗力条款，开发企业不承担违约责任。

八、开展房地产线上业务。疫情防控期间，鼓励房地产开发企业通过自有平台、手机APP应用软件、进驻电商等线上形式进行促销。

九、鼓励房地产开发企业围绕“三稳”抓经营。全力保障住房刚性需求，支持居民首次自住购房。房地产开发企业要科学制定经营策略，合理安排开发时序，优化营销服务。对在疫情防控期间稳定房地产市场有贡献的房地产开发企业给予奖励。

十、加快创业就业人员购房补贴兑现。符合《铜陵市人民政府关于支持创业就业人员购（租）房的实施意见》（铜政〔2018〕39号）规定的创业就业人员，《商品房买卖合同》在房地产市场管理部门备案后，即可发放购房补贴总额的70%，剩余30%自《不动产权证》办理之日起5年后发放。

十一、充分发挥公积金政策支持作用。疫情防控期间，受疫情影响导致生产经营困难的企业，可按规定申请降低住房公积金缴存比例和缓缴住房公积金；对单位未及时缴存住房公积金的，补缴后视同连续缴存；对个人未能及时偿还住房公积金贷款的，逾期还款不影响个人信用，不作逾期处理、不计罚息。

十二、本意见适用于市辖区、铜陵经济技术开发区，自2020年3月1日起施行，有效期至2020年9月30日。实施期间，国家和省有新规定的，遵照执行。枞阳县可以参照执行。

关于印发《铜陵市建筑工地疫情防控工作管理暂行规定》的通知

建函〔2020〕28号

县（区）住建局，铜陵经开区规建局，市各建设、监理、施工单位：

经市疫情防控指挥部研究同意，现将《铜陵市建筑工地疫情防控工作管理暂行规定》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

铜陵市住房和城乡建设局

2020年2月8日

铜陵市建筑工地疫情防控工作管理暂行规定

一、总则

第一条 为坚决打赢疫情防控阻击战，依据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国传染病防治法》《安徽省突发公共卫生事件应急预案》《安徽省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急预案》《建设工程施工现场环境与卫生标准》及省住建厅《安徽省建筑工地复工人员疫情防控管理预案》等相关要求，制定本规定。

第二条 本规定中的建筑工地，包括在建房屋建筑工程、市政基础设施工程和园林绿化工程。

二、组织管理

第三条 铜官区、郊区、经开区建筑工地由市住建部门落实监管，疫情防控工作由辖区住建部门统一管理。

第四条 各建筑业企业要加强组织领导，成立本企业疫情防控领导小组（专班），建立企业疫情防控体系，做好所属工程项目部的指导工作。

第五条 各建筑工地责任主体应按照防疫要求制定本工程项目的具体防控方案并张贴在施工现场醒目位置，方案应包括工地开（复）工管理、防疫人员配备、防疫物资保障、人员防疫管理、环境卫生管理、应急预案等内容，未制定防控方案的不得开（复）工。建筑工地应成立

疫情防控小组，明确职责，建立防控体系。疫情防控小组由建设单位项目负责人担任组长，施工单位、监理单位项目负责人担任副组长，关键岗位人员担任组员，专人专岗，明确相应岗位职责，并落实专人对接辖区住建部门、卫生防疫部门、市场监管部门。

三、开（复）工管理

第六条 铜官区、郊区、义安区及经开区各类建筑工地不得早于2月9日24时复工或新开工，相关务工人员复工前不得提前返回工地。企业不得到疫情严重地区开展招聘活动，不得从疫情严重地区新招聘员工。

第七条 严格落实返岗人员疫情审核要求。建筑工地开（复）工前应做好返岗人员的情况摸排工作，建立返岗人员“花名册”，提前掌握返岗人员信息，掌握每名职工及家庭成员健康状况、春节假期出行和交通方式等信息。鼓励企业包车接送来源地相对集中返岗人员。全面排查是否接触外地及重点疫区返回人员情况，对于从外地返回及与确诊和疑似感染者有接触的返岗人员，或14天内有发热、腹泻、咳嗽、乏力等症状的，应重点核查，严格执行隔离观察措施，待确认健康后方可返岗。采取错峰返岗措施，非关键岗位人员可延后返岗，在湖北等疫情严重地区的职工暂缓返岗。

第八条 项目开（复）工要严格执行备案审批制度，由建设单位向住建部门提出申请，申请材料包括《铜陵市建筑工地开（复）工申请及审核表》（附件1）、疫情防控方案、工地人员疫情防控知识培训、《铜陵市建筑工地进场人员信息登记汇总表》（附件3）、《铜陵市建筑工地开（复）工企业疫情防控承诺书》（附件4）及现场安全生产条件等内容。按照“施工许可谁审批、开工报备谁负责”原则，开（复）工申请提交后，在两天内经相关部门审核批准后方可开（复）工。

第九条 加强工地防疫物资及防疫人员配备。工地开（复）工前应储备足量的防疫物资（包括测温仪、口罩、消毒药水等），其中口罩应有一定量的储备，按时配发给每一个员工，原则上确保每名进场人员每天不少于2只，储备不得少于1周用量。施工总承包单位负责协调配备足够的疫情防控工作专员、保安人员和值班人员，其中配备疫情防控工作专员数量不得少于2人，且不宜少于全部工人数量的2%，主要负责监测体温、通风消毒、发放并监督使用个人防护用品、建立防疫物资使用台账、宣传教育等。防疫物资、防疫人员配备不足的工地一律禁止开（复）工。

第十条 加强工地人员管控，做好进出场人员登记全覆盖。建筑工地应严格进出场管理，实行实名制考勤，对于进场人员每日登记，建立一人一档；对于出场的去向应做好登记备案工作，并应最大限度减少人员流动。

第十一条 落实建筑工地全封闭管理，原则上只保留1个出入口，采取有效的封闭措施及时关闭暂时无使用需要的出入口，人员进出必须由专人进行测体温、登记，核对人员情况。施工现场和生活区、办公区的围挡必须严密牢固，市区主要路段两旁的围挡高度不低于2.5米，其他区域施工现场的围挡高度不低于1.8米，不具备全封闭条件的建筑工地不得开（复）工。

第十二条 做好工地内部防疫管理，现场办公区、生活区等公共区域每日消毒不少于2次，加强工地内人员饮食起居的防疫工作。

（一）加强工地宿舍管理。宿舍必须设置可开启式窗户，经常保持室内通风，严禁使用通铺和上下铺，床铺间距应大于1米。宿舍室内高度不低于2.5米，通道宽度不小于0.9米，人均使用面积不应小于3平方米，原则上一间房不多于4人，且要符合疫情防控 and 环境卫生的相关规定和要求。

（二）加强工地饮食管理。工程项目部实行分餐制，人员配备独立餐具，禁止聚集就餐、面对面就餐。工程项目设立食堂的，应集中供餐、分散就餐；未设立食堂的，应集中订餐、分散就餐。严禁工地区域饲养、宰杀、处置野生动物和活禽。

（三）加强工地环卫管理。工地生活垃圾应存放在封闭式容器中，及时清运，与建筑垃圾应分类收集、分别运输和消纳。规范废弃口罩投放，设立密闭式废弃口罩垃圾箱，由专人开水浸泡30分钟后密封丢弃到“有害垃圾”桶。安排专人每天对生活区和办公区的宿舍、办公室、厕所、盥洗区域、食堂、会议室、文体活动室等重点区域进行不少于两次的消毒，消毒工作应留存记录。

（四）实行日常体温监测制度。工地内管理人员和劳务人员的体温监测每天应不少于两次，监测情况应留存记录。

第十三条 加强人员上岗管理。各工地开（复）工前应组织开展从业人员的防疫安全教育，人员上岗前应当进行防疫安全交底，防疫安全交底应当与安全技术交底同步进行。防疫安全交底内容应参照省、市卫生防疫部门关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控的最新通知文件执行。

四、应急处理

第十四条 各级住建部门和建设、施工单位要严格执行领导带班值班制度、值班人员24小时值班制度和信息报告制度，公开值班联系电话，值班人员要保障通讯畅通。

第十五条 建筑工地要加强疫情期间应急处理。发现来自及途经重点地区人员体温检测不合格，有腹泻、咳嗽、乏力等症状的，应立即通知辖区卫生防疫部门落实专车送至就近指定医疗机构；发现其他非重点地区来铜人员体温检测不合格，有腹泻、咳嗽、乏力等症状的，应立

即通知辖区卫生防疫部门落实专车送至就近医疗机构发热门诊就诊；与体温检测不合格人员密切接触的，参照上述要求执行。经医疗机构确认疑似或确诊的，立即停工并封锁场地，配合卫生防疫部门开展防治工作。

第十六条 加强人员隔离管理，严格按照《铜陵市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部通告（第六号）》执行。

五、监督检查

第十七条 各辖区住建部门应加强疫情防控管理，开（复）工前各项目建设、施工、监理单位签订《铜陵市建筑工地开（复）工企业疫情防控承诺书》并报辖区政府和市住建部门。各辖区住建部门要全面掌握辖区内工地停工开工复工情况、防疫物资准备情况、防疫措施落实情况、务工人员信息及其身体状况等相关信息，建立疫情防控信息一日一报和零报告工作制度，要求辖区内建筑工地填报《铜陵市建筑工地人员疫情防控情况日报表》（附件5），汇总后形成《铜陵市建筑工地疫情防控日报表》（附件6）同时报辖区政府和市住建部门。市、县区住建部门值班联系电话见《市、县区住建部门值班联系电话一览表》（附件7）。

第十八条 各住建部门应会同卫生防疫部门、市场监管部门严格排查辖区内建筑工地的防疫动态，重点对工地防疫专班建立、防疫制度制定、人员管理、防疫安全交底、防疫措施落实等相关内容做好督查指导。对于未经审批擅自开（复）工、未建立防疫制度、未落实人员防疫管理、未做好信息报送工作的建筑工地，一律责令停工并从严从重处理。监督人员检查过程中应注意自身防护工作，避免造成感染。

六、其他

第十九条 义安区建筑工地的疫情防控工作纳入辖区监管，遵照本规定执行。枞阳县建筑工地疫情防控管理，由枞阳县住建部门根据县疫情防控态势另行制定。

第二十条 本规定于发布之日起施行。建筑工地所涉及的其他行业有具体规定的应从其规定。市疫情防控领导小组、市疫情防控指挥部有规定和要求的，遵照执行。

附件：1. 铜陵市建筑工地开（复）工申请及审核表

2. 铜陵市建筑工地进场人员登记表

3. 铜陵市建筑工地进场人员信息登记汇总表

4. 铜陵市建筑工地开（复）工企业疫情防控承诺书

5. 铜陵市建筑工地人员疫情防控情况日报表

6. 铜陵市建筑工地疫情防控日报表

7. 市、县区住建部门值班联系电话一览表

附件1:

铜陵市建筑工地开（复）工申请及审核表

(由建设单位牵头)

项目名称		建设单位	
施工总包单位		监理单位	
形象进度		工程地址	
申报联系人及电话号码			
复核内容		审核意见	备注
自查情况	项目是否组织安全生产、疫情防控自查，自查结论是否合格。		
疫情防控管理体系	是否成立疫情防控指挥部，制定疫情防控工作方案，制定疫情防控专员，落实相关责任人，职责清晰明确。		
疫情防控措施	施工现场原则上只留一个出入口，是否配备体温检测仪、口罩、消毒用品等医用防护用品，严格按照卫生防疫要落实体温监测、清洁消毒等防控措施，对进出场人员进行体温检测。		
进场人员管理	建设单位牵头组织施工监理等单位是否对所有进场人员，并逐一排摸和登记造册是否来自、去过、经由重点地区，是否曾与病例人员接触，实行一人一表登记。		
现场封闭管理	所有出入口是否落实封闭管理要求，对进出人员进行测温登记。		

防疫、安全宣传	施工现场通过张贴宣传画、教育培训等各种手段充分可选宣传防疫知识、宣贯防疫要求。		
人员到岗履职	施工现场关键岗位（项目负责人、项目技术负责人、专职安全员、质量员、施工员、机械员、总监理工程师、专业监理工程师、专业监理员）已到岗，防疫专岗人员已就位、特殊工种人员持证上岗。		
防疫、安全教育交底	组织作业人员进行了复工前的防疫知识培训和三级安全教育。		
其他安全生产条件	是否按照省、市关于疫情防控的有关规定和市住建局《关于加强建筑工地节前停工和节后复工安全管理的通知》落实复工工作。		
申请意见	年 月 日		
建设单位 (项目负责人签字、单位盖章)		监理单位 (项目负责人签字、单位盖章)	
施工单位 (项目负责人签字、单位盖章)		疫情防控专员和专职安全员 (签字)	
审核意见	审核人签字： 日 期：		
审核部门批复意见：			

附件2:

铜陵市建筑工地进场人员登记表

(由建设单位牵头)

年 月 日

姓名		工作单位		岗位或工种	
在铜居住地				身份证号	
进场时间		身体状况		复工前来源地及来铜交通方式和路径	
年龄		手机号码		安全教育、疫情防控培训情况	
进场测温温度		是否发热		是否呼吸困难	
是否乏力		是否咳痰		是否办理了健康卡	
有无湖北(武汉)或疫情严重地区居住、途经、旅行史		有无湖北(武汉)或疫情严重地区人员接触史		家中有无湖北(武汉)或疫情严重地区上学、上班返回人员	
其他需要说明的情况					
本人承诺上述内容真实、有效,如有弄虚作假、蓄意瞒报行为,愿承担一切责任。 承诺人(签字): _____ 日 期: _____					

注:各建设、监理、施工单位自2月8日起实行日报制度。

附件3:

铜陵市建筑工地进场人员信息登记汇总表

(由建设单位牵头)

工地名称					
项目地址					
建设单位		项目 负责人		联系电话	
施工单位		项目 负责人		联系电话	
监理单位		项目 负责人		联系电话	
工地人员数量					
新进场人员数量					
本地人员数量					
外地人员数量					
留观人员数量					
其他需要 说明的情况					
本单位承诺上述内容真实、有效，如有弄虚作假、蓄意瞒报行为，愿承担一切责任。 建设单位： 日 期：					

附件4:

铜陵市建筑工地开（复）工企业疫情防控承诺书

（由建设单位牵头）

因项目建设和企业经营需要，我单位按照疫情防控有关工作要求提交项目开（复）工申请。开（复）工后，将切实落实防控责任，加强职工健康监测，完善相应设施设备，提供防疫物资和隔离观察场所，优先使用本地务工人员，开展环境卫生整治和工地出入口、食堂、办公区、生活区等重点场所进行消毒，把各项防控和服务保障措施落实落细。同时，我们将按要求定时报送疫情防控情况，并配合做好有关工作，如出现不符合规范的情形导致出现确诊病例，将依法依规承担有关责任。

建设单位:

法人代表:

承诺单位: 施工单位:

法人代表:

监理单位:

法人代表:

时 间:

本承诺书一式六份，辖区政府、辖区防疫部门、市住建局、责任主体单位各一份。

附件5:

铜陵市建筑工地人员疫情防控情况日报表

填报单位（建设单位盖章）			
工地名称			
工地人员数量		其中新进场人员数量	
来自或去过重点地区人员数量	管理人员和务工人员		
	来铜留宿工地亲属		
体温检测不合格人员数量			
已隔离处置人员数量			
工地人员流动及其他需要说明的情况，包括人员来访、离铜情况：			
本单位承诺上述内容真实、有效，如有弄虚作假、蓄意瞒报行为，愿承担一切责任。 承诺人（签字）： 日 期：			

注：1. 体温检测不合格是指体温大于、等于37.3度。

2. 人员数指包含参建各方的管理人员、务工人员等所有施工现场人员。

附件6:

铜陵市建筑工地疫情防控日报表

填报单位（辖区住建部门盖章）		
	已开（复）工工地	未复工工地
工地数量		
工地人员数量		
其中新进场人员数量		
来自或去过重点地区人员数量	管理人员和务工人员	
	来铜留宿工地亲属	
体温检测不合格人员数量		
已隔离处置人员数量		
工地来访、离铜人员情况		
本单位对提供的上述内容真实、有效性负责。 填报单位（签字盖章）： 日 期：		

注：1. 体温检测不合格是指体温大于、等于37.3度。

2. 人员数指包含参建各方的管理人员、务工人员等所有施工现场人员。

附件7:

市、县区住建部门值班联系电话一览表

单位	联系人员	值班电话
市住建局(市建工局)	张国和: 18105625518 黄 伟: 18005628212	2871091
		2872671
枞阳县住建局	童列胜: 18156915249 韩欣宜: 13955635859	3211383
		3212189
义安区住建局	罗 刚: 13965215190 王晓康: 13515625627	8810591
铜官区住建局	张磊磊: 13905625611 章连生: 18105626373	2839560
郊区住建局	王德林: 15056218299 彭晓婧: 18956202040	2896673
经开区规划建设局	李启明: 17705622255 沈 飞: 17856283010	2688081
备 注: 1. 联系人员及值班人员要认真做好电话记录, 及时协调处理反映事项, 遇重大情况立即向单位负责人报告; 2. 联系人员需保持 24 小时通讯畅通; 3. 各单位应执行 24 小时值班制度, 值班人员应在指定值班地点值班, 遵守值班纪律, 不得擅自离岗, 不得从事娱乐活动。		

市住房城乡建设局坚持疫情防控和 城乡建设两手抓

连日来，市住房城乡建设局深入贯彻中央、省、市统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议精神，强化必胜之心、责任之心、仁爱之心、谨慎之心，着力为我市疫情防控和经济社会发展“双胜双赢”贡献更多住建力量。

精准战“疫”不松劲。严格按照分区分级精准防控的要求，持续抓好建筑（征迁）工地、物业和房地产、游园广场、市政公用设施、机关单位等重点领域疫情防控，累计印发督查通报33期。强化住建领域复工复产疫情防控，坚持一线督查、一线监管、一线服务，动态掌握外来务工人员来源地、身体状况等基本情况，推动各项目责任单位将防疫和安全生产措施落细落小落实。

聚力发展不松懈。牵头印发《关于积极应对疫情保障城乡有序建设的若干意见》，全力抓好行业复工复产工作，强化服务指导和支持保障，努力实现疫情防控与经济社会发展“两不误”。截至目前，全市累计有141个建筑工地开（复）工，其中新开工项目47个；全市92个商品房售楼处已复工72个。制定《2020年市住房城乡建设局拟实施项目建设前期工作计划安排表》，对2020年拟实施的31个项目（含9个续建项目）前期工作进行细化明确。目前，车站片区雨污分流工程、天井湖底泥清淤工程等19个牵头项目已开（复）工。

聚焦提升城市精细化管理水平和综合承载力，报请市政府出台《关于进一步加强城市精细化管理工作的意见》《关于加强城镇基础设施建设的实施意见》，启动城乡基础设施建设、房地产业发展等“十四五”规划编制工作，加快制定稳定房地产发展“一城一策”方案和城市生活污水处理厂提质增效“一厂一策”方案；扎实推进老旧小区功能修补工作，助推我市老旧小区功能完善、品位升级，让群众有更多安全感和获得感。

服务民生不停步。积极落实“惠企便民”举措，在供水供气保障方面，坚决贯彻执行“惠企16条政策”，适时下调企业用水用气价格；同时积极引导市民网络缴费，不因欠费断供、收取违约金，确保市民用水用气不受影响。在行政审批方面，采取线上“不打烊”、线下“少见面”方式，通过优化审批流程、采取容缺受理、材料延期后补等举措，进一步提高政务服务效能，春节假期结束至今，全局系统窗口办理各类行政审批事项114件。在改善市民居住条件方面，加快推进在建安置房建设，目前宝山安置点、鱼头地块安置点一期等7个安置房项目已全

面复工，涉及安置房6439套，面积787715m²，复工率达91.3%；认真总结老旧小区疫情防控经验，报请市政府印发《关于提升老旧小区物业服务水平的若干规定》，着力推进市区住宅小区物业管理全覆盖。

党建引领不缺位。及时召开党组（扩大）会议，传达学习中央、省、市疫情防控相关会议精神，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，坚持在“火线”中考验和识别干部，实行疫情防控党员干部包保责任制，牵头成立我市疫情防控首个临时党支部——天井湖社区疫情防控包保临时党支部；组织全局系统32名党员、团员无偿献血，485名党员自愿捐款79070元支持疫情防控工作；全局系统驻村干部均第一时间到岗到位，全力投身包保村疫情防控和脱贫攻坚各项工作。

摘自：铜陵市住房和城乡建设局网



获奖作品1：从案件判决结果视角进行工程造价鉴定的案例评析

(铜陵华诚工程咨询有限公司 吴旭)

一、案例背景

某招投标项目发承包双方进行工程竣工结算时发生了合同纠纷，省高级人民法院受理诉讼后委托某鉴定机构对其造价进行鉴定；鉴定机构在洽谈鉴定业务时，因原被告双方均口头表示该工程造价中安装工程量已达成一致，同意鉴定费给予相应优惠；鉴定单位出具的《鉴定意见书》经庭审质证，之后出具的《反馈意见的答复》也经当事人质证，省高院将该《鉴定意见书》及《反馈意见的答复》作为认定案涉工程造价的基本依据进行了判决；双方不服判决上诉至最高法院，最后最高法院作出了终审判决。

二、争议焦点

1、一审阶段争议焦点

(1) 根据《建设工程施工协议书》约定材料价差按照施工期间同期《××工程造价信息》中发布信息价的平均价进行材料价格调整；原告理解为钢材的价格应按主体结构施工期间平均价计算，被告理解为钢材的价格应按开工至竣工期间平均价计算。按主体结构施工期间平均价计算钢材价格是49309496.33元，若按开工至竣工期间平均价计算钢材价格是39234507.29元，相差10074989.04元；

对于带E钢筋计取区间亦遵循上述标准，按主体结构施工期间平均价计算钢材带E抗震费是549988.92元，若按开工至竣工期间平均价计算钢材带E抗震费1851694.70元，相差1301705.78元。

(2) 建设单位以《工程联系单》方式签章确认全部钢筋价格再上浮4%，没有补充协议支撑是否有效；

(3) 根据《建设工程施工协议书》约定涉案工程结算执行2000年《全国统一建筑工程基础定额安徽省综合估价表》、2000年《全国统一安装工程预算定额安徽省估价表》及配套的費用定额；本工程桩基施工方式采用静力压送管桩，因2000年综合定额缺项，可否按2000年定额解释参照执行1998年单位估价表静力压桩项目；

(4) 本鉴定工程尚有部分签证内容虽由现场有关人员签字确认已完成，但签证内容只有工作事项或其合理性被建设单位质疑，为此，建设单位不同意进入鉴定造价；

(5) 涉案工程采用全钢管脚手架，虽然安徽省造价总站认为全钢管脚手架可以调价，具体综合脚手架如何调价应从其当地规定，本案工程属地没有出具相关调价文件，本次鉴定可否参照相邻地市补充定额标准计算。

2、二审阶段争议焦点。

- (1) 建设单位认为本案鉴定方法、程序错误,不能作为定案的依据;
- (2) 建设单位认为确定性结果中水电安装工程部分有虚增的工程量,应予以调减;
- (3) 施工单位认为钢材的价格应按主体结构施工期间平均价计算;
- (4) 施工单位认为有瑕疵签证、钢材价格上调4%以及脚手架调价应予以认可。

三、认证结果与观点

认证结果		鉴定意见书 【**鉴定(2017)第005号】	省高院 (2017)皖**号	最高院 (2018)最高法院终**号
确定性结果 (万元)		37645	37645	37645
推断性 结果 (万元)	①	6076	6026	6076
选择性 结果 (万元)	②	4931+65 3923+185	3923+185	3923+185
	③	43	/	33.8
	④	458	/	458
	⑤	270	/	135
认证方观点		▲①推断性结果中包括双方争议项目 4071 万元,内容主要是桩基(即如何套用定额);鉴定意见书依据合同约定参照 1998 年单位估价表静力压桩计算。 ▲②为材料差价计取,鉴定意见书按实际工期和主体结构施工期分别计算并列入选择性结果。 ▲③签证内容只有工作事项或其合理性被建设单位质疑,鉴定意见书以选择性结果计入。 ▲④钢筋价格上浮 4%,鉴定意见书以选择性结果计入。 ▲⑤脚手架调差,鉴定意见书参照相邻地市出台的规定计算并列入选择性结果。 ▲委托时,当事人口头承诺安装工程量无异	▲①属于专业性 问题予以全部认定 ▲②依据《合同法》第一百二十五第一款选择 3923+185,即按开工至竣工期间信息价平均计算材料价差。 ▲③、④、⑤因无双方的合同或协议的约定,不予认定	▲鉴定机构出具的《鉴定意见书》经庭审质证,之后出具的《反馈意见的答复》也经当事人质证,认定其可作为认定案件工程造价的基本依据。 ▲②涉案双方自始至终采用“施工期间”作为各项条款约定的时间区间,该期间系指自开工至竣工的整个合同期间,对施工方诉讼要求不予支持。 ▲③其中 3 份签字手稿与《协议书》约定不符的签证不予采纳,其余符合合同约定的予以认可。 ▲④《工程联系单》中签字确认符合《协议书》约定,予以认可; ▲⑤国家明令禁止用毛竹搭建脚手架,考虑双方未在签约时提出,均有责任,酌定 50%; ▲建设方认为确定性结果中水电安装工程部分有虚增的工程量,但一审时未提出异议,又未能提供合理的依据,不予支持。

四、分析与总结

1、鉴定过程中对妥协意见处理不当。

根据鉴定规范5.11条“妥协性意见——当事人作出妥协认可的事实，作为确定性意见但应在鉴定意见中注明”。本案中鉴定人若就安装工程量在鉴定前已达成一致这一事实及时作成书面文件由当事人双方签字（盖章）确认，并在鉴定意见中说明，该内容就不会在二审中被列入争议焦点。

2、鉴定意见书细节关注不到位，对签证处理不规范。

根据鉴定规范5.9条中“1、签证发包人只签字证明收到，但未表示同意，承包人有证据证明该签证已经完成，鉴定人可作出鉴定意见并单列，供委托人判断使用；2、签证既无数量，又无价格，只有工作事项的，由当事人双方协商，协商不成的，鉴定人可根据合同约定的原则、方法对该事项进行专业分析，作出推断性意见，供委托人判断使用”，本案中鉴定意见书对部分有争议签证的处理显然不妥，如本案中鉴定人应认真仔细阅读合同约定，对其分类分别作出鉴定意见，其中有现场有关人员签字确认已完成的签证应进行专业判断，再将其列入推断性结果（而不是全部列入选择性结果）。

3、鉴定人应注意避免自行确认合同或造价条款是否有效。

合同或造价条款是否有效及效力高低应由法官进行裁量，并不属于鉴定人可以自行确认的范畴，即不属于专业问题，本案中多处都是按照这一要求进行鉴定的，如工作联系单明确钢筋价格上浮4%能否作为计价依据。

4、鉴定人应充分重视司法实践的法官自由裁量处理。

由于造价事项鉴定意见对于法官认定案情有极大的影响，鉴定人在鉴定过程中应严格遵守《工程造价鉴定规范》中关于司法权与鉴定权的规定，即法律问题归属委托人，专业问题归属鉴定人。只有如此才能杜绝现实中可能出现的“以鉴代审”的现象。本案中鉴定人根据《工程造价鉴定规范》关于确定性、推断性、选择性意见的概念，即“当鉴定项目合同约定矛盾或鉴定事项部分内容证据矛盾，委托人暂不明确要求鉴定人分别鉴定的，可分别按照不同的合同约定或证据作出选择性意见，由委托人判断使用”，如对“施工工期”两种不同理解给出两种选择性结果供法官判决就是一例鉴定人自觉遵守造价司法鉴定自我管控、重视司法实践的法官自由裁量处理的体现。

5、鉴定人应注意“让利”和“正常变更”的区别。

司法解释（二）第一条第二款规定的四种黑白合同情形，理解时不能将：履约过程中“正常变更”与背离合同实质性内容的“让利”相混淆。在此需要强调的是，并不是涉及承包范围、建设工期、合同价款等内容的变更就必然构成对中标合同实质性内容的背离，形成让利。如本案中钢筋价格异常波动引起的价格调整就属于合同的变更，不能认定为实质性内容的背离。

6、涉及工程造价的鉴定意见同样须经质证认定后方能作为证据。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十六条中规定“人民法院应当组织当事人对鉴定意见进行质证。鉴定人将当事人有争议且未经质证的材料作为鉴定依据的，人民法院应当组织当事人就该部分材料进行质证。经质证认为不能作为鉴定依据的，根据该材料作出的鉴定意见不得作为认定案件事实的依据。”，本案鉴定意见在一审中也经过法院按照法定程序，全面地审查核实过之后，再经过当事人质证之后出具，所以最高院认为其能作为认定案件工程造价的基本依据。

【点评】作者选题具有代表性，从案件判决结果视角出发评析工程造价鉴定，提出了自己的观点，见解独到，尤其是在总结与分析时，对工程造价鉴定的过程及结果提出了几点质疑及建议，可推动进一步规范工程造价鉴定工作。本文背景案例资料真实，结构合理，条理清晰，语言精炼，观点表达明确，具有可借鉴性。



获奖作品2：某矿山尾矿库闭库工程结算 审计案例分析

（铜陵鑫铜建设工程造价咨询有限责任公司 毛鑫）

一、背景材料

该工程位于某矿山矿区内，主要合同内容为建设尾矿库库面、坝肩及山体截水沟，库面尾砂平衡及调坡，建设坝体监测系统，修建上坡道路，库面复垦绿化。项目招标采用2013版《建设工程工程量清单计价规范》及相关计算规范。由于现场情况复杂，施工作业范围较广，前期设计多处与现场实际情况不符，导致变更较多，结算时存在较大争议的变更有以下两项：

1、由于原设计中的上坡道路不能满足尾砂平衡运输需要，发包方要求承包方沿库区山体新修道路：长756m、宽5m，做法参见原设计上坡道路。

2、根据现场实际水流情况，原设计的坝中部倒水流槽无法满足现场要求，经建设单位、监理单位、设计单位现场踏勘后决定，将原混凝土倒水流槽断面由1200mm×1000mm变更为1400mm×1000mm。

二、合同存在的争议

由于上述两项工程变更，承包方在竣工结算中提出的合同价款调整有：1、变更部分的分部分项工程量清单费用；2、新增上坡道路施工，增加压路机、挖掘机等施工机械的进退场费用；3、倒水流槽界面变更，相应的混凝土模板支架费用；4、投标报价中包含的以“人工费+机械费”为计算基数的总价措施费用，包括安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费。

由于在投标报价中此两项变更均有适用的清单项目，工程施工合同中也有相应条款约定如何进行合同价款的调整，所以对于第一项费用调整建设单位无异议。而对于后面三项措施性项目费用，建设单位提出施工合同中有约定措施费一次包死，所以不予调整。而施工单位则提出依据2013版《建设工程工程量清单计价规范》第9.3.2条规定合同价款须进行调整。

三、问题的处理

结算审核人员通过查阅施工合同及相关规范发现，在合同专用条款第12.1.9条规定：“由于工程量的增减、变更和施工图纸修改、隐蔽工程洽商的，总价措施费用不再调整。”

2013版《建设工程工程量清单计价规范》第9.3.2条规定为：“工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后

执行，并应按照下列规定调整措施项目费：

1、安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目依据本规范3.1.5条的规定计算。

2、采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目按本规范第9.3.1条的规定确定单价。

3、按总价（或系数）计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，即调整金额按照实际调整金额乘以本规范第9.3.1条规定的承包人报价浮动率计算。

如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。

结合上述两项条款，施工单位提出的2、3项价款调整属于单价措施项目，合同约定不予调整的项目并未包含单价措施项目，故应按照清单计价规范规定予以调整。但是，审核人员查验所有竣工资料均未发现承包人提出的关于大型机械进退场措施增加的现场记录。根据清单计价规范9.3.2条的规定，审核人员认为由于承包人未提交相关方案给发包人确认，视为其放弃调整该项措施项目费的权利，在结算中将第2项费用予以扣除。第3项费用为9.3.2条第2类情况，审核人员依据竣工图计算出增加的模板量，然后按照投标报价中的单价予以调整。针对第4项费用，施工合同专用条款约定和清单计价规范第9.3.2条1、3类情况规定的相互矛盾，审核人员认为合同专用条款效力大于技术标准及规范，故不支持承包方主张，合同价款不予调整。

四、结语

通过上述案例分析可以发现，工程变更引起的合同价款调整中，由于承发包双方订立合同时更注重分部分项清单费用的调整而忽略变更引起的措施性项目价款调整，其出现的争议往往较大。虽然清单计价规范中有针对此类价款调整的规定，但由于施工合同的法律效力大于规范，所以建议承发包双方在订立合同过程中对此类价款调整的条款进行详细分析后签订，以免造成各方不必要的损失。特别是存在现场情况复杂、设计深度不够等问题，可能导致较多变更的工程项目。另外，当施工过程中发生了引起措施性项目增加的工程变更时，承包方应提前将拟实施的方案报建设单位确认，避免结算时出现主张的合同价款调整因证据不足原因被扣除的情况。

【点评】作者选题有强的应用价值，评析工程变更引起价款的调整，结合合同条款以及规范标准，论证充分，明确提出争议问题的解决办法，结语中观点表达准确。本文结构合理、层次分明，语言精练，具有可借鉴性。

2020年3月开始实施的工程建设标准

序号	标准编号	标准名称	发布日期	实施日期	被替代的标准
工程建设国家标准					
1	GB 50015-2019	建筑给水排水设计标准	2019-6-9	2020-3-1	GB 50015-2003
2	GB 50166-2019	火灾自动报警系统施工及验收标准	2019-11-22	2020-3-1	GB 50166-2007
3	GB/T 50377-2019	矿山机电设备安装及验收标准	2019-11-22	2020-3-1	GB 50377-2006、 GB/T51075-2015
4	GB/T 50402-2019	烧结机械设备安装验收标准	2019-11-22	2020-3-1	GB 50402-2007
5	GB/T 51398-2019	光传送网(OTN)工程技术标准	2019-11-22	2020-3-1	
工程建设行业标准					
6	JGJ/T 112-2019	民用建筑修缮工程施工标准	2019-11-29	2020-3-1	CJJ/T 53-93
7	JGJ/T 456-2018	雷达法检测混凝土结构技术标准	2019-11-15	2020-3-1	
8	CJJ/T 298-2019	地铁快线设计标准	2019-11-29	2020-3-1	
9	CJJ/T 302-2019	城市园林绿化监督管理信息工程技术标准	2019-11-29	2020-3-1	
中国工程建设协会标准					
10	T/CECS 151-2019	沟槽式连接管道工程技术规程	2019-9-18	2020-3-1	CECS 151:2003
11	T/CECS 336-2019	住宅生活排水系统立管排水能力(定流量法)测试标准	2019-9-18	2020-3-1	CECS 336:2013
12	T/CECS 600-2019	既有公共建筑综合性能提升技术规程	2019-9-12	2020-3-1	
13	T/CECS 621-2019	民用建筑绿色装修设计材料选用规程	2019-9-12	2020-3-1	
14	T/CECS 622-2019	基桩分布式光纤测试规程	2019-9-12	2020-3-1	
15	T/CECS 623-2019	装配式箱泵一体化消防给水泵站技术规程	2019-9-20	2020-3-1	
16	T/CECS 624-2019	波形钢板组合结构技术规程	2019-9-20	2020-3-1	
17	T/CECS 625-2019	钢管再生混凝土结构技术规程	2019-9-20	2020-3-1	
18	T/CECS 626-2019	城市地下道路交通标志和标线设置标准	2019-9-16	2020-3-1	
19	T/CECS 627-2019	中空玻璃传热系数现场检测方法标准	2019-9-16	2020-3-1	
20	T/CECS 628-2019	石材粘贴工程技术规程	2019-9-16	2020-3-1	
21	T/CECS 10025-2019	绿色建材评价-预制构件	2019-9-16	2020-3-1	
22	T/CECS 10026-2019	绿色建材评价-建筑门窗及配件	2019-9-12	2020-3-1	
23	T/CECS 10027-2019	绿色建材评价-建筑幕墙	2019-9-12	2020-3-1	
24	T/CECS 10028-2019	绿色建材评价-钢结构房屋用钢构件	2019-9-12	2020-3-1	
25	T/CECS 10029-2019	绿色建材评价-建筑密封胶	2019-9-12	2020-3-1	
26	T/CECS 10030-2019	绿色建材评价-现代木结构用材	2019-9-12	2020-3-1	
27	T/CECS 10031-2019	绿色建材评价-砌体材料	2019-9-12	2020-3-1	
28	T/CECS 10032-2019	绿色建材评价-保温系统材料	2019-9-12	2020-3-1	
29	T/CECS 10033-2019	绿色建材评价-建筑遮阳产品	2019-9-12	2020-3-1	
30	T/CECS 10034-2019	绿色建材评价-建筑节能玻璃	2019-9-12	2020-3-1	
31	T/CECS 10035-2019	绿色建材评价-金属复合装饰材料	2019-9-12	2020-3-1	
32	T/CECS 10036-2019	绿色建材评价-建筑陶瓷	2019-9-12	2020-3-1	

33	T/CECS 10037-2019	绿色建材评价-卫生洁具	2019-9-12	2020-3-1	
34	T/CECS 10038-2019	绿色建材评价-防水卷材	2019-9-12	2020-3-1	
35	T/CECS 10039-2019	绿色建材评价-墙面涂料	2019-9-12	2020-3-1	
36	T/CECS 10040-2019	绿色建材评价-防水涂料	2019-9-12	2020-3-1	
37	T/CECS 10041-2019	绿色建材评价-门窗幕墙用型材	2019-9-12	2020-3-1	
38	T/CECS 10042-2019	绿色建材评价-无机装饰板材	2019-9-12	2020-3-1	
39	T/CECS 10043-2019	绿色建材评价-光伏组件	2019-9-12	2020-3-1	
40	T/CECS 10044-2019	绿色建材评价-反射隔热涂料	2019-9-12	2020-3-1	
41	T/CECS 10045-2019	绿色建材评价-空气净化材料	2019-9-12	2020-3-1	
42	T/CECS 10046-2019	绿色建材评价-树脂地坪材料	2019-9-12	2020-3-1	
43	T/CECS 10047-2019	绿色建材评价-预拌混凝土	2019-9-12	2020-3-1	
44	T/CECS 10048-2019	绿色建材评价-预拌砂浆	2019-9-12	2020-3-1	
45	T/CECS 10049-2019	绿色建材评价-石膏装饰材料	2019-9-12	2020-3-1	
46	T/CECS 10050-2019	绿色建材评价-水嘴	2019-9-12	2020-3-1	
47	T/CECS 10051-2019	绿色建材评价-石材	2019-9-12	2020-3-1	
48	T/CECS 10052-2019	绿色建材评价-金属装饰材料	2019-9-12	2020-3-1	
49	T/CECS 10053-2019	绿色建材评价-吊顶系统	2019-9-12	2020-3-1	
50	T/CECS 10054-2019	绿色建材评价-铜质户门	2019-9-12	2020-3-1	
51	T/CECS 10055-2019	绿色建材评价-集成墙面	2019-9-12	2020-3-1	
52	T/CECS 10056-2019	绿色建材评价-纸面石膏板	2019-9-12	2020-3-1	
53	T/CECS 10057-2019	绿色建材评价-建筑用阀门	2019-9-12	2020-3-1	
54	T/CECS 10058-2019	绿色建材评价-塑料管材管件	2019-9-12	2020-3-1	
55	T/CECS 10059-2019	绿色建材评价-空气源热泵	2019-9-12	2020-3-1	
56	T/CECS 10060-2019	绿色建材评价-建筑用蓄能装置	2019-9-12	2020-3-1	
57	T/CECS 10061-2019	绿色建材评价-新风净化系统	2019-9-12	2020-3-1	
58	T/CECS 10062-2019	绿色建材评价-设备隔振降噪装置	2019-9-12	2020-3-1	
59	T/CECS 10063-2019	绿色建材评价-控制与计量设备	2019-9-12	2020-3-1	
60	T/CECS 10064-2019	绿色建材评价-LED 照明产品	2019-9-12	2020-3-1	
61	T/CECS 10065-2019	绿色建材评价-采光系统	2019-9-12	2020-3-1	
62	T/CECS 10066-2019	绿色建材评价-地源热泵系统	2019-9-12	2020-3-1	
63	T/CECS 10067-2019	绿色建材评价-游泳池循环水处理设备	2019-9-12	2020-3-1	
64	T/CECS 10068-2019	绿色建材评价-净水设备	2019-9-12	2020-3-1	
65	T/CECS 10069-2019	绿色建材评价-软化设备	2019-9-12	2020-3-1	
66	T/CECS 10070-2019	绿色建材评价-油脂分离器	2019-9-12	2020-3-1	
67	T/CECS 10071-2019	绿色建材评价-中水处理设备	2019-9-12	2020-3-1	
68	T/CECS 10072-2019	绿色建材评价-雨水处理设备	2019-9-12	2020-3-1	
69	T/CECS 10073-2019	绿色建材评价-混凝土外加剂	2019-9-12	2020-3-1	
70	T/CECS 10080-2020	预制节段拼装用环氧胶粘剂	2020-1-8	2020-3-1	

铜陵市XX小区二期项目住宅楼工程

一、工程概况与特征

一、工程概况与特征				
工程概况				
建筑面积	9729.31m ²	结构类型	框剪	
层 数	地上18层	层高	标准层2.9米	
计价模式	工程量清单计价	造价类型	工程合同价	
工程造价	16078925.68(元)（本工程不含地下室）		不含暂列金额	
计价依据	1、2018 版安徽省建设工程计价依据。 2、税金费率执行安徽省《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》（造价【2019】7号文），按9%计取。 3、材料价格参考2019年第12期《铜陵工程造价》并结合市场价(不含进项税)。			
工程特征				
建筑工程	基础	1、采用机械钻孔砼灌注桩，桩长分别为：15米以内、20米以内、25米以内、30米以内、30米以外，C30泵送商品砼（含钢筋笼制作安装）。 2、垫层：100厚C15商品砼。 3、基础梁：C40商品砼。 4、满堂基础：C40商品砼。 5、桩承台基础：C40商品砼。 注：此部分基础仅计与房屋相连部分，地下室公共部位另计入地下室工程。		
	墙梁板柱	1、墙柱：C30、C35、C40商品砼。 2、梁板：C30、C35、C40商品砼。 3、二次构件：构造柱、过梁、圈梁、压顶为C25商品砼，台阶等为C20商品砼，雨篷、阳台板、楼梯等为C30商品砼。 4、内外墙砌体：±0.000以下墙体采用MU15混凝土实心砖，M10水泥砂浆砌筑；±0.000以上墙体采用200厚加气混凝土砌块，M5混合砂浆砌筑。		
	门窗	1、木质防火门（甲级），木质防火门（乙级），木质防火门（丙级），钢质防火门（乙级），电子对讲防盗门，铝合金推拉门，铝合金平开门，铝合金门连窗。 2、铝合金推拉窗，铝合金平开窗，铝合金百叶窗。 3、门窗玻璃采用：5+12A+5普通中空玻璃。		
	屋面	1、屋面刚性层（预拌砂浆）：20厚1:3水泥砂浆找平；20厚聚合物砂浆铺卧、10厚低强度等级砂浆隔离层。 2、屋面卷材防水：两道SBS防水卷材；保温隔热屋面（30厚轻骨料混凝土、65mm厚挤塑聚板）。		
装饰工程	楼地面	1、水泥砂浆楼地面（预拌砂浆）：设备机房楼地面为20厚M15水泥砂浆、水泥砂浆踢脚线。 2、块料楼地面：客厅、餐厅、卧室、楼梯间等为8厚800*800地砖、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层、地砖踢脚线；阳台、设备平台、厨房、卫生间、露台等为300*300*8厚地砖，干水泥擦缝30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层。		
	外墙装饰	1、普通抹灰墙面（预拌砂浆）：5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平，8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底；5厚1:3聚合物防水砂浆抹面、9厚1:2水泥砂浆打底。 2、内墙涂料：乳胶漆两道饰面、封底漆一道，20mm厚1:2.5防水砂浆（内掺水泥用量3%的防水剂）。 3、外墙真石漆。		

装饰工程	内墙装饰	1、普通抹灰墙面（预拌砂浆）：5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平，8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底；5厚1:3聚合物防水砂浆抹面、9厚1:2水泥砂浆打底。 2、内墙涂料：乳胶漆两道饰面、封底漆一道，20mm厚1:2.5防水砂浆（内掺水泥用量3%的防水剂）。 3、块料墙面（预拌砂浆）：电梯厅、一层门厅等为1:1彩色水泥细砂砂浆（白水泥擦缝）、800*800*8厚面砖、5厚1:2建筑胶水泥砂浆结合层、9厚1:2水泥砂浆打底扫毛（预拌砂浆）；厨房、卫生间等为300*300*8厚面砖、4厚强力胶泥粘结层。
	天棚装饰	1、顶棚1（预拌砂浆）——用于门厅、电梯厅、楼梯间、设备管井、客厅、餐厅、卧室、走道、车库、雨篷、阳台、露台、机房：界面剂一道、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平；封底漆一道、刷白色涂料面层（地下部位采用防霉涂料）。 2、顶棚2（预拌砂浆）——用于厨房、卫生间：界面剂一道、5厚1:3水泥砂浆打底扫毛3厚1:2.5水泥砂浆找平、1.5厚双组份聚氨酯防水涂料，涂料饰面。 3、保温隔热天棚——用于底层架空顶棚：界面剂一道、岩棉板保温材料、盘形锚钉钢丝网、防护砂浆玻纤网格布、涂料饰面。
安装工程	电气	配电系统、防雷接地系统、弱电系统（仅计管、盒、桥架）。
	给排水	室内给水系统（冷热水管道，由水表后计起）、排水系统（雨水、冷凝水、室内污水水系统，不含卫生洁具）。
	消防	消火栓系统、火灾自动报警系统。
	通风	风机、风管、风阀。

二、工程造价指标

工程概况	单位工程造价（元）			合计（元）
	土建工程	装饰工程	安装工程	
分部分项工程项目费	9219285.86	3536089.42	1296413.85	14051789.13
措施项目费	108301.73	29570.08	14197.5	152069.31
不可竞争费	389886.25	106452.28	51110.99	547449.52
税金（9%）	874572.65	330490.06	122555.01	1327617.72
工程造价合计（元）	10592046.49	4002601.84	1484277.35	16078925.68
平米造价合计（元）	1088.67	411.40	152.56	1652.63
占总造价比例（%）	65.88	24.89	9.23	100.00

三、人工及主要用料消耗指标

工料名称	单位	数量	平米指标	工料名称	单位	数量	平米指标
人工	工日	22620.53	2.32	蒸压加气混凝土砌块	m ³	1171.4	0.120
钢筋	t	665.35	0.07	聚合物防水砂浆	kg	2117.63	0.218
预拌砂浆	m ³	1104.88	0.11	外墙真石漆	m ²	11678.94	1.200
商品砼	m ³	5237.477	0.54	SBS防水卷材	m ²	795.64	0.082
管材（给排水）	m	10992.78	1.13	管材（消火栓）	m	221.46	0.023
电线（电气）	m	64352.88	6.61				

备注：本指标指数由铜陵营造有限责任公司提供并解释

铜陵市XX学校教学楼工程

一、工程概况与特征

工程概况

建筑面积	11879.16m ²	结构类型	框架结构
层数	地上5层、地下1层	建筑高度	23.8米
计价模式	工程量清单计价	造价类型	最高投标限价
工程造价	26045609.34元		
计价依据	1、2018版安徽省建设工程计价依据。 2、税金税率执行安徽省《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》，按9%计取。 3、材料价格参考2019年第11期《铜陵工程造价》并结合市场价。		

工程特征

建筑工程	基础	1、垫层：100厚C15商品砼；2、独立基础：C35商品砼。
	墙梁柱板	1、外墙：200厚B06级蒸压加气混凝土砌块，专用砂浆。 2、内墙：100、200厚B06级蒸压加气混凝土砌块，专用砂浆。 3、二层以下柱为C35商品砼，所有梁、板及二层以上柱为C30商品砼。
	门窗	热断桥铝合金中空玻璃推拉窗，热断桥铝合金中空玻璃推拉门。
	屋面	40厚C20细石混凝土，分格缝纵横间距不大于6m，缝宽20+干铺聚酯纤维无纺布一层+二层(3+3厚)SBS聚合物改性沥青防水卷材+刷基层处理剂一遍+20厚(最薄处)1:8水泥加气混凝土碎渣找2%坡+65厚阻燃型X350型挤塑聚苯板(XPS板)(B1级)+20厚1:2.5水泥砂浆找平。
装饰工程	楼地面	1、楼面：8~10厚地砖，40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)。 2、卫生间楼面：8~14厚地砖，25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，水泥浆一道(内掺建筑胶)，1.5厚聚氨酯防水涂料+20厚1:3水泥砂浆找平层+220厚C10轻骨料混凝土+0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材+20厚1:3水泥砂浆找平层。
	天棚面装饰	涂刷界面砂浆，5厚1:1:4水泥石灰砂浆找平，5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆面层，乳胶漆饰面。
	外墙装饰	1、外墙真石漆。 2、5厚防水腻子两遍成活。 3、15厚DP15预拌砂浆，分两次抹灰。
	内墙装饰	1、卫生间墙面：4~5厚釉面砖，3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴，1.5厚聚氨酯防水涂料，15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰。 2、其余墙面：3厚外加剂专用砂浆抹基底，抹前喷湿墙面，8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛，10厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平，满刮2厚面层耐水腻子找平，乳胶漆饰面。

安装工程	给排水	给水管: 钢塑复合管、PP-R 塑料管; 排水管: UPVC 塑料管。
	火灾自动报警	报警模块、线管。
	消火栓	消火栓、镀锌钢管安装。
	电气照明	配电柜、照明配电箱、灯具、线管、电线、防雷接地。
	弱电	预埋管。

二、工程造价指标

项目名称	单位工程造价 (元)		合计 (元)
	建筑、装饰工程	安装工程	
分部分项工程项目费合计	19966682.61	3181751.38	23148433.99
措施项目费用	119494.25	14518.75	134013
不可竞争费	555070.09	57537.35	612607.44
税金 (9%)	1857712.23	292842.68	2150554.91
工程造价合计 (元)	22498959.18	3546650.16	26045609.34
平米造价合计 (元)	1893.99	298.56	2192.55
占总造价比例 (%)	86.38	13.62	100.00

三、人工及主要用料消耗指标

工料名称	单位	数量	平米指标	工料名称	单位	数量	平米指标
人工	工日	28022.05	2.359	预拌砂浆	m ³	1257.55	0.106
钢材	t	814.08	0.069	内墙涂料	m ²	17326.01	1.459
水泥	t	39.62	0.03	外墙真石漆	m ²	11609.47	0.977
木材	m ³	8.5	0.001	地砖	m ²	4573.62	0.385
商品砼	m ³	6201.34	0.522	电线(电气)	m	23020.63	1.938
砖	m ²	2374.84	0.200	管材(排水)	m	4344.68	0.366

备注: 本指标指数由铜陵华诚工程咨询有限公司提供并解释

铜陵市建设工程材料市场价格

2020年2月

序号	材料名称及规格	单位	税前价(元)	税后价(元)	备注
一、金属材料					
1	高线 ϕ 6.5- ϕ 10 (HPB300)	t	3677.18	4155.00	马钢 沙钢
			3634.70	4107.00	其 它
2	螺纹钢 ϕ 10 (HRB400)	t	3604.61	4073.00	马钢 沙钢
			3567.44	4031.00	其 它
3	螺纹钢 ϕ 12- ϕ 14 (HRB400)	t	3586.91	4053.00	马钢 沙钢
			3541.77	4002.00	其 它
4	螺纹钢 ϕ 16- ϕ 25 (HRB400)	t	3525.84	3984.00	马钢 沙钢
			3481.59	3934.00	其 它
5	螺纹钢 ϕ 28- ϕ 32 (HRB400)	t	3579.83	4045.00	马钢 沙钢
			3543.54	4004.00	其 它
6	螺纹钢 ϕ 36 (HRB400)	t	3662.13	4138.00	马钢 沙钢
			3629.39	4101.00	其 它
7	螺纹钢 ϕ 40 (HRB400)	t	3670.98	4148.00	马钢 沙钢
			3635.58	4108.00	其 它
8	盘螺 ϕ 6 (HRB400)	t	3913.47	4422.00	马钢 沙钢
			3858.60	4360.00	其 它
9	盘螺 ϕ 8- ϕ 12 (HRB400)	t	3686.91	4166.00	马钢 沙钢
			3641.78	4115.00	其 它
说明: 若为抗震钢筋, 在强度及规格相同的钢筋基础上单价增加50元/t。					
10	角钢Q235A、B (综合)	t	3593.10	4060.00	
11	角钢Q355A、B (综合)	t	3720.54	4204.00	
12	槽钢Q235A、B (综合)	t	3575.40	4040.00	
13	槽钢Q355A、B (综合)	t	3707.27	4189.00	
14	工字钢Q235A、B (综合)	t	3613.46	4083.00	
15	工字钢Q235C (综合)	t	3686.03	4165.00	
16	工字钢Q355A、B (综合)	t	3794.00	4287.00	
17	工字钢Q355C (综合)	t	3887.45	4370.00	
18	H型钢Q235A、B (综合)	t	3467.43	3918.00	
19	H型钢Q235C (综合)	t	3531.15	3990.00	
20	H型钢Q355A、B (综合)	t	3640.89	4114.00	
21	H型钢Q355C (综合)	t	3701.07	4182.00	
22	C型钢 (综合)	t	3994.01	4513.00	
23	钢板Q235A、B (综合)	t	3552.39	4014.00	
24	钢板Q355A、B (综合)	t	3647.97	4122.00	
25	花纹钢板 4mm	t	3623.19	4094.00	
26	镀锌钢板 (综合)	t	4248.89	4801.00	
27	焊接钢管 ϕ 25以上	t	3828.51	4326.00	
28	焊接钢管 ϕ 25以下	t	3887.81	4393.00	

(版权所有, 不得转载)

序号	材料名称及规格	单位	税前价(元)	税后价(元)	备注
29	镀锌管DN15-DN40 (国标, 热镀)	t	4668.38	5275.00	
30	镀锌管DN50-DN100 (国标, 热镀)	t	4462.17	5042.00	
31	镀锌管DN125-DN200 (国标, 热镀)	t	4640.94	5244.00	
32	无缝钢管 DN300	t	4732.98	5348.00	
33	无缝钢管 DN150	t	4502.00	5087.00	
34	镀锌铁皮 (0.5mm)	t	4219.68	4768.00	
35	彩钢板0.4mm	m ²	24.28	27.43	
36	彩钢板0.5mm	m ²	29.79	33.66	
37	楼承板1.2mm	m ²	65.34	73.83	
38	楼承板1.5mm	m ²	79.49	89.82	
39	预埋铁件	kg	5.19	5.86	
40	元钉	kg	5.69	6.43	
41	镀锌铁丝20#以上	kg	6.35	7.17	
42	镀锌铁丝20#以下	kg	6.16	6.96	
43	栓钉M16×65	套	8.97	10.14	
44	THJ422系列焊条	kg	5.23	5.91	
45	THJ502系列焊条	kg	5.41	6.11	

二、水泥

1	水泥袋装P·O 42.5	t	481.44	544.00	
2	水泥袋装P·O 52.5	t	502.68	568.00	
3	水泥散装P·O 42.5	t	469.05	530.00	
4	水泥袋装P·C 32.5	t	430.11	486.00	
5	水泥袋装P·C 42.5	t	453.12	512.00	
6	水泥袋装P·II 52.5	t	512.42	579.00	
7	水泥散装P·C 32.5	t	411.53	465.00	
8	水泥散装P·C 42.5	t	434.54	491.00	
9	白水泥P·W 32.5	t	648.71	733.00	

三、预拌(商品)混凝土

1	C15商品砼	m ³	501.96	517.00	本表价格已包含泵送费用, 泵送费减20元/m ³ .
2	C20商品砼	m ³	512.64	528.00	
3	C25商品砼	m ³	522.34	538.00	
4	C30商品砼	m ³	534.00	550.00	
5	C35商品砼	m ³	548.56	565.00	
6	C40商品砼	m ³	574.77	592.00	
7	C45商品砼	m ³	608.75	627.00	
8	C50商品砼	m ³	642.74	662.00	

四、干湿预拌砂浆

1	砌筑砂浆 DM M5	t	286.74	324.00	1. 本预拌砂浆价格为散装, 容重为每立方米1.6吨。
2	砌筑砂浆 DM M7.5	t	295.59	334.00	
3	砌筑砂浆 DM M10	t	300.90	340.00	

(版权所有, 不得转载)

序号	材料名称及规格	单位	税前价(元)	税后价(元)	备注	
4	砌筑砂浆 DM M15	t	309.75	350.00	2. 本表价格已包含搅拌机使用费, 实际使用搅拌机砂浆的, 除将现拌砂浆单价换算为干混砂浆外, 按相应定额中每立方米砂浆扣除人工0.17工日, 并扣除灰浆搅拌机0.167台班。 3. 本表价格运输费按平均运距8公里计算, 每超出1公里增加运费约1.2元/车。	
5	砌筑砂浆 DM M20	t	315.06	356.00		
6	抹灰砂浆 DP M5	t	303.56	343.00		
7	抹灰砂浆 DP M10	t	310.64	351.00		
8	抹灰砂浆 DP M15	t	318.60	360.00		
9	抹灰砂浆 DP M20	t	323.91	366.00		
10	地面砂浆 DS M15	t	328.34	371.00		
11	地面砂浆 DS M20	t	338.96	383.00		
五、沥青及沥青制品						
1	AC-25C粗粒式沥青砼	m³	727.47	822.00		
2	AC-25C粗粒式SBS改性沥青砼	m³	815.97	922.00		
3	AC-20C中粒式沥青砼	m³	813.32	919.00		
4	AC-20C中粒式SBS改性沥青砼	m³	880.58	995.00		
5	AC-16C中粒式沥青砼	m³	850.49	961.00		
6	AC-16C中粒式SBS改性沥青砼	m³	994.74	1124.00		
7	AC-16C中粒式SBS改性玄武岩沥青砼	m³	1092.09	1234.00		
8	AC-13C细粒式沥青砼	m³	1004.48	1135.00		
9	AC-13C细粒式SBS改性沥青砼	m³	1142.54	1291.00		
10	AC-13C细粒式SBS改性玄武岩沥青砼	m³	1164.66	1316.00		
11	AC-10C细粒式沥青砼	m³	1051.38	1188.00		
12	AC-10C细粒式SBS改性沥青砼	m³	1158.47	1309.00		
13	AC-10C细粒式SBS改性玄武岩沥青砼	m³	1227.50	1387.00		
14	SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料(玄武岩)	m³	1274.40	1440.00		
15	SBS改性沥青	t	4076.31	4606.00		
16	重交沥青	t	3190.43	3605.00	国产	
17	乳化沥青	t	2760.32	3119.00		
18	沥青 10#	kg	3.30	3.73		
19	沥青 30#	kg	2.81	3.17		
20	改性乳化沥青	t	3155.03	3565.00		
21	防裂贴	m²	36.54	41.29		
六、混凝土制品及市政材料						
1	预应力混凝土管桩300(70)A型	m	88.23	99.70		
2	预应力混凝土管桩300(70)AB型	m	92.04	104.00		
3	预应力混凝土管桩400(95)A型	m	119.48	135.00		
4	预应力混凝土管桩400(95)AB型	m	143.37	162.00		
5	预应力混凝土管桩500(100)A型	m	178.77	202.00		
6	预应力混凝土管桩500(100)AB型	m	200.90	227.00		
7	预应力混凝土管桩500(125)A型	m	194.70	220.00		
8	预应力混凝土管桩500(125)AB型	m	220.37	249.00		
9	预应力混凝土管桩600(110)AB型	m	262.85	297.00		

(版权所有, 不得转载)

序号	材料名称及规格	单位	税前价(元)	税后价(元)	备注
10	预应力混凝土管桩600 (130) AB型	m	293.82	332.00	
11	钢筋砼涵管 $\phi 300 \times 2000 \times 30$	m	55.13	62.29	承插
12	钢筋砼涵管 $\phi 400 \times 2000 \times 40$	m	89.39	101.00	
13	钢筋砼涵管 $\phi 500 \times 2000 \times 50$	m	122.13	138.00	
14	钢筋砼涵管 $\phi 600 \times 2000 \times 60$	m	132.75	150.00	
15	钢筋砼涵管 $\phi 700 \times 2000 \times 70$	m	227.45	257.00	
16	钢筋砼涵管 $\phi 800 \times 2000 \times 80$	m	237.18	268.00	
17	钢筋砼涵管 $\phi 1000 \times 2000 \times 100$	m	323.03	365.00	
18	钢筋砼涵管 $\phi 1200 \times 2000 \times 120$	m	522.15	590.00	
19	钢筋砼涵管 $\phi 1400 \times 2000 \times 140$	m	615.96	696.00	
20	钢筋砼涵管 $\phi 1500 \times 2000 \times 150$	m	792.08	895.00	
21	钢筋砼涵管 $\phi 1800 \times 2000 \times 180$	m	1112.45	1257.00	企口
22	钢筋砼涵管 $\phi 2000 \times 2000 \times 200$	m	1694.78	1915.00	
23	钢筋砼涵管 $\phi 300 \times 2000 \times 30$	m	50.35	56.89	平口 II级
24	钢筋砼涵管 $\phi 400 \times 2000 \times 40$	m	74.22	83.86	
25	钢筋砼涵管 $\phi 500 \times 2000 \times 50$	m	94.70	107.00	
26	钢筋砼涵管 $\phi 600 \times 2000 \times 60$	m	123.02	139.00	
27	钢筋砼涵管 $\phi 800 \times 2000 \times 80$	m	228.33	258.00	
28	钢筋砼涵管 $\phi 1000 \times 2000 \times 100$	m	316.83	358.00	
29	钢筋砼涵管 $\phi 1200 \times 2000 \times 120$	m	409.76	463.00	
30	钢筋砼涵管(双筋) $\phi 1250 \times 2000 \times 125$	m	462.86	523.00	
31	钢筋砼涵管(双筋) $\phi 1350 \times 2000 \times 135$	m	569.06	643.00	
32	钢筋砼涵管(双筋) $\phi 1500 \times 2000 \times 150$	m	745.17	842.00	
33	钢筋砼涵管(双筋) $\phi 1650 \times 2000 \times 165$	m	868.19	981.00	
34	钢筋砼涵管(双筋) $\phi 1800 \times 2000 \times 180$	m	1094.75	1237.00	
35	钢筋砼涵管(双筋) $\phi 2000 \times 2000 \times 200$	m	1442.55	1630.00	
36	钢筋砼涵管(双筋) $\phi 2200 \times 2000 \times 220$	m	1989.48	2248.00	
37	钢筋砼涵管(双筋) $\phi 2400 \times 2000 \times 240$	m	2591.28	2928.00	
38	钢筋砼涵管 $\phi 300 \times 2000 \times 30$	m	43.44	49.08	平口 I级
39	钢筋砼涵管 $\phi 400 \times 2000 \times 40$	m	56.84	64.23	
40	钢筋砼涵管 $\phi 500 \times 2000 \times 50$	m	74.41	84.08	
41	钢筋砼涵管 $\phi 600 \times 2000 \times 55$	m	89.39	101.00	
42	钢筋砼涵管 $\phi 800 \times 2000 \times 65$	m	174.35	197.00	
43	钢筋砼涵管 $\phi 1000 \times 2000 \times 75$	m	244.26	276.00	
44	钢筋砼涵管 $\phi 1200 \times 2000 \times 90$	m	316.83	358.00	
45	钢筋砼涵管 $\phi 600 \times 2000 \times 60$	m	406.22	459.00	用于顶管
46	钢筋砼涵管 $\phi 800 \times 2000 \times 80$	m	469.05	530.00	
47	钢筋砼涵管 $\phi 1000 \times 2000 \times 100$	m	615.96	696.00	
48	钢筋砼涵管 $\phi 1200 \times 2000 \times 120$	m	744.29	841.00	
49	钢筋砼涵管 $\phi 1350 \times 2000 \times 135$	m	1055.81	1193.00	

(版权所有, 不得转载)

序号	材料名称及规格	单位	税前价(元)	税后价(元)	备注
50	钢筋砼涵管 $\phi 1500 \times 2000 \times 150$	m	1212.45	1370.00	用于顶管
51	钢筋砼涵管 $\phi 1650 \times 2000 \times 165$	m	1576.19	1781.00	
52	钢筋砼涵管 $\phi 1800 \times 2000 \times 180$	m	1944.35	2197.00	
53	钢筋砼涵管 $\phi 2000 \times 2000 \times 200$	m	2105.42	2379.00	
54	侧平石 $750 \times 300 \times 120$	m	24.86	28.09	
55	侧平石 $500 \times 250 \times 80$	m	15.87	17.93	
56	砼检查井 $\phi 700$ (井座井盖)	套	175.23	198.00	
57	砼检查井 $\phi 900$ (井座井盖)	套	200.01	226.00	
58	市政井盖 $1.20m \times 1.20m$	只	511.53	578.00	外方内圆
59	市政井盖 $1.00m \times 1.00m$	只	408.87	462.00	
60	砼雨水篦 $0.45m \times 0.75m$	套	99.12	112.00	不含底座
61	砼雨水篦 $0.40m \times 0.60m$	套	89.39	101.00	
62	铸铁井盖600 (轻型)	套	298.25	337.00	
63	铸铁井盖600 (重型)	套	465.51	526.00	
64	铸铁井盖700 (轻型)	套	332.76	376.00	
65	铸铁井盖700 (重型)	套	658.44	744.00	
66	树脂圆井盖 $\phi 800 \times 70$	套	393.83	445.00	重型
67	树脂圆井盖 $\phi 700 \times 70$	套	324.80	367.00	
68	树脂圆井盖 $\phi 700 \times 30$	套	225.68	255.00	轻型
69	雨水篦子 500×300	套	189.39	214.00	
70	雨水篦子 600×400	套	228.33	258.00	
71	雨水篦子 750×450	套	327.45	370.00	
72	复合雨水篦 $380 \times 680 \times 40$	套	230.10	260.00	重型
73	树脂方井盖 600×600	套	246.03	278.00	轻型
74	复合护树板 $1000 \times 1000 \times 30$	套	149.57	169.00	
75	玻纤格栅 TGS60-50	m ²	7.78	8.79	
76	玻纤格栅 TGS60-80	m ²	10.60	11.98	
77	复合土工布 30-50KN	m ²	10.77	12.17	
78	水磨石人行道板 $250 \times 250 \times 50$	百块	393.83	445.00	
79	机制彩色行道板 $250 \times 250 \times 50$	百块	223.02	252.00	普通
80	小曲坡彩色道板 $220 \times 110 \times 60$	百块	128.33	145.00	
81	草坪砖 $400 \times 200 \times 80$	百块	310.64	351.00	
82	草坪砖 $250 \times 250 \times 80$	百块	245.15	277.00	
83	草坪砖 $400 \times 190 \times 70$	百块	184.97	209.00	
84	草坪砖 $250 \times 250 \times 60$	百块	163.73	185.00	
85	预制水磨石洗菜池 $600 \times 450 \times 250$	只	39.24	44.34	
86	沉灌桩尖 $\phi 400$	只	45.94	51.91	
87	面包砖 $200 \times 100 \times 60$	千块	648.71	733.00	
七、地方材料					
1	九五标砖 $240 \times 115 \times 53$	千块	381.56	393.00	

(版权所有,不得转载)

序号	材料名称及规格	单位	税前价(元)	税后价(元)	备注
2	黄砂(中粗)	t	171.85	177.00	
3	黄砂(细)	t	117.48	121.00	
4	碎石5-10mm	t	99.03	102.00	
5	碎石10-20mm	t	109.71	113.00	
6	碎石20-40mm	t	106.80	110.00	
7	毛石	t	77.52	79.84	
8	玄武岩(粒径 5-15mm)	t	182.53	188.00	
9	生石灰	t	333.02	343.00	
10	石灰膏	t	296.12	305.00	
11	石屑	t	48.75	50.21	
12	石粉	t	56.87	58.57	
13	道碴	t	46.09	47.47	
14	矿渣	t	48.27	49.72	
15	彩釉大平瓦 250×330	百块	156.31	161.00	
16	粉煤灰标准砖 240×115×53	千块	566.03	583.00	
17	粉煤灰多孔砖 240×115×90	千块	963.13	992.00	
18	粉煤灰多孔砖 240×115×115	千块	1072.84	1105.00	
19	粉煤灰多孔砖 240×115×120	千块	1123.33	1157.00	
20	粉煤灰多孔砖 240×190×115	千块	1816.55	1871.00	
21	粉煤灰多孔砖 240×190×120	千块	1850.54	1906.00	
22	粉煤灰标准砖190×90×53	千块	427.20	440.00	
23	粉煤灰加气砼砌块600×240×240	块	9.86	10.16	
24	粉煤灰加气砼砌块600×240×200	块	8.36	8.61	
25	粉煤灰加气砼砌块600×240×120	块	5.11	5.26	
26	粉煤灰加气砼砌块600×240×100	块	4.21	4.34	
27	粉煤灰加气砼砌块600×250×200	块	8.43	8.68	
28	粉煤灰加气砼砌块600×250×100	块	4.34	4.47	
29	蒸压砂加气砼砌块 600×240×100	块	4.95	5.10	
30	蒸压砂加气砼砌块 600×240×200	块	9.81	10.10	
31	蒸压砂加气砼砌块 600×240×240	块	11.53	11.88	
32	蒸压砂加气砼砌块 600×250×200	块	10.18	10.49	
33	蒸压砂加气砼砌块 600×250×100	块	5.18	5.34	
34	混凝土空心砌块(单孔)190×190×190	块	1.23	1.27	
35	混凝土空心砌块(二孔)390×190×190	块	2.50	2.57	
36	混凝土空心砌块(四孔)390×190×190	块	3.06	3.15	
37	混凝土空心砌块(五孔)390×240×190	块	3.94	4.06	
38	混凝土空心砌块240×240×115	块	2.63	2.71	
39	水泥彩瓦 420×330	块	2.47	2.54	

(版权所有, 不得转载)

序号	材料名称及规格	单位	税前价(元)	税后价(元)	备注
40	墙面网格布	m ²	2.87	3.24	
41	墙面镀锌钢丝网	m ²	6.56	7.41	
42	钢板网1.5目	m ²	6.66	7.53	
43	钢板网0.8目	m ²	5.04	5.70	
44	镀锌铁丝网1.4目	m ²	5.33	6.02	
八、木材及竹制品					
1	杉原条	m ³	1342.55	1517.00	
2	杉原木	m ³	1495.65	1690.00	
3	松原木	m ³	1487.69	1681.00	
4	杂原木	m ³	1317.77	1489.00	
5	杉木成材	m ³	1557.60	1760.00	
6	松木成材	m ³	1786.82	2019.00	
7	杂木成材	m ³	1615.13	1825.00	
8	竹芭	m ²	12.54	14.17	
9	毛竹(四级)	根	15.40	17.40	
10	防腐木(综合)	m ³	4628.55	5230.00	
九、油漆及涂料					
1	清漆	kg	9.68	10.94	
2	硝基漆 白色	kg	31.28	35.35	
3	硝基稀释剂	kg	18.73	21.16	
4	硝基清漆	kg	22.95	25.93	
5	酚醛清漆	kg	9.67	10.93	
6	酚醛调和漆 大红 紫红及付色	kg	10.39	11.74	
7	酚醛调和漆 中绿	kg	10.14	11.46	
8	酚醛调和漆 白色	kg	9.50	10.74	
9	酚醛防锈漆	kg	9.62	10.87	
10	酚醛防锈漆 铁红	kg	8.45	9.55	
11	酚醛树脂漆	kg	12.50	14.12	
12	酚醛磁漆 银粉	kg	12.95	14.63	
13	酚酸清漆	kg	12.51	14.13	
14	酚酸清漆 外用	kg	21.06	23.80	
15	酚酸磁漆 白色	kg	15.64	17.67	
16	醇酸底漆 铁红	kg	8.51	9.62	
17	醇酸调和漆	kg	12.35	13.96	
18	醇酸调和漆 黑	kg	9.24	10.44	
19	聚氨酯漆彩色	kg	28.93	32.69	
20	聚氨酯清漆	kg	36.50	41.24	
21	聚氨酯漆底漆	kg	19.20	21.70	
22	聚氨酯磁漆	kg	19.32	21.83	
23	聚氨酯甲乙料	kg	11.40	12.88	

(版权所有,不得转载)

序号	材料名称及规格	单位	税前价(元)	税后价(元)	备注
24	丙烯酸金属漆 室外	kg	40.33	45.57	
25	防火涂料	kg	22.28	25.17	
26	饰面型防火涂料	kg	17.01	19.22	
27	防火漆 装饰面	kg	11.33	12.80	
28	防火漆	kg	19.27	21.77	
29	真石漆	kg	7.05	7.97	
30	真石漆含岩片	kg	9.52	10.76	
31	普通内墙乳胶漆	kg	9.29	10.50	
32	普通外墙乳胶漆	kg	17.97	20.31	
33	外墙弹性乳胶漆	kg	26.19	29.59	
34	金属氟碳漆	kg	69.87	78.95	
35	抹灰底氟碳漆	kg	53.25	60.17	
36	氟碳光面腻子 3#	kg	5.36	6.06	
37	柔性抗裂腻子	kg	7.66	8.66	
38	弹性腻子 干粉	kg	2.27	2.57	
39	弹性中涂腻子	kg	4.00	4.52	
40	弹性中涂腻子 膏状	kg	5.70	6.44	
41	内墙涂料 环保	kg	5.59	6.32	
42	JS防水涂料	kg	10.74	12.14	
43	防水多用乳胶 18升进口 环保	桶	215.94	244.00	
44	水泥液体防水剂 18升进口 环保	桶	275.24	311.00	
45	防锈漆	kg	10.22	11.55	
46	红丹防锈漆	kg	9.88	11.16	
47	调合漆	kg	9.88	11.16	
48	银粉磁漆	kg	10.61	11.99	
49	89#国V乙醇汽油	kg	7.26	8.20	
50	0#车用国V柴油	kg	6.39	7.22	
51	油漆溶剂	kg	4.31	4.87	
52	松香水	kg	4.84	5.47	

十、防腐、保温、防水材料等

1	聚苯乙烯泡沫板 $\delta=100\text{mm}$	m^2	23.52	26.58	
2	聚苯乙烯泡沫板 $\delta=140\text{mm}$	m^2	31.21	35.27	
3	聚苯乙烯泡沫板 $\delta=50\text{mm}$	m^2	13.61	15.38	
4	聚苯乙烯泡沫板棉 $\delta=50\text{mm}$	m^2	27.40	30.96	
5	膨胀珍珠岩	m^3	69.15	78.13	
6	防火岩棉	m^3	330.11	373.00	
7	玻璃布 $\delta 0.2$	m^2	1.34	1.51	
8	油浸麻丝	kg	7.35	8.31	
9	油毡布	m^2	0.38	0.43	

(版权所有, 不得转载)

序号	材料名称及规格	单位	税前价(元)	税后价(元)	备注
10	油毡 350g	m ²	2.49	2.81	
11	SBS 卷材2mm	m ²	8.11	9.16	
12	SBS 卷材3mm	m ²	13.89	15.69	
13	SBS 卷材4mm	m ²	16.55	18.70	
14	沥青防水卷材 SBS 2-玻纤脂-10° C	m ²	15.75	17.80	
15	沥青防水卷材 SBS 2-聚酯胎-10° C	m ²	17.69	19.99	
16	沥青防水卷材 SBS 3-玻纤脂-10° C	m ²	20.42	23.07	
17	沥青防水卷材 SBS 3-聚酯胎-10° C	m ²	23.14	26.15	
18	沥青防水卷材 SBS 3-聚酯胎-20° C	m ²	27.03	30.54	
19	沥青防水卷材 SBS 4-聚酯胎-20° C	m ²	31.59	35.70	
20	TPO热塑性聚烯烃防水卷材 -40° C-1.5mm(L型)	m ²	48.56	54.87	
21	DTM聚酯复合防水卷材 -25° C-1.2mm	m ²	29.53	33.37	
22	LOCA高满度聚乙烯自粉胶防水卷材 -25° C-1.5mm	m ²	71.64	80.95	
23	ZPV耐根穿刺防水卷材 -25° C-1.5mm	m ²	44.78	50.60	
24	LOCA高满度聚乙烯自粉胶防水卷材 -25° C-1.5mm	m ²	71.14	80.38	
25	三元乙丙防水卷材 1.5	m ²	21.90	24.75	
26	三元乙丙防水卷材 2	m ²	27.05	30.56	
27	JS防水卷材	m ²	36.71	41.48	
28	JS防水涂膜	m ²	23.20	26.21	
29	环氧树脂	kg	28.74	32.47	
30	混凝土界面剂	kg	0.55	0.62	
31	加气砼专用粘结剂	kg	0.73	0.82	
32	加气砼专用界面剂	kg	0.53	0.60	
33	107 胶	kg	1.83	2.07	
34	石膏粉	kg	0.47	0.53	
35	防水粉	kg	0.54	0.61	
36	岩棉	m ²	108.86	123.00	
37	膨胀剂	kg	0.75	0.85	

十一、电气材料

1	铜芯聚氯乙烯绝缘线BV-2.5	100m	124.79	141.00	
2	铜芯聚氯乙烯绝缘线BV-4	100m	198.24	224.00	
3	铜芯聚氯乙烯绝缘线BV-6	100m	292.05	330.00	
4	铜芯聚氯乙烯绝缘线BV-10	100m	484.10	547.00	
5	铜芯聚氯乙烯绝缘线BV-16	100m	757.56	856.00	
6	铜芯聚氯乙烯绝缘线BV-25	100m	1179.71	1333.00	
7	铜芯聚氯乙烯绝缘线BV-35	100m	1616.01	1826.00	
8	铜芯聚氯乙烯绝缘线BV-95	100m	4181.63	4725.00	
9	铜芯聚氯乙烯绝缘线BV-240	100m	10847.45	12257.00	
10	铜芯低烟无卤绝缘线WDZ-BYJ-2.5	100m	144.26	163.00	
11	铜芯低烟无卤绝缘线WDZ-BYJ-4	100m	214.17	242.00	

(版权所有,不得转载)

序号	材料名称及规格	单位	税前价(元)	税后价(元)	备注
12	铜芯低烟无卤绝缘线WDZ-BYJ-6	100m	315.95	357.00	
13	铜芯低烟无卤绝缘线WDZ-BYJ-10	100m	526.58	595.00	
14	铜芯低烟无卤绝缘线WDZ-BYJ-16	100m	838.10	947.00	
15	铜芯低烟无卤绝缘线WDZ-BYJ-25	100m	1326.62	1499.00	
16	铜芯低烟无卤绝缘线WDZ-BYJ-35	100m	1851.42	2092.00	
17	铜芯低烟无卤绝缘线WDZ-BYJ-95	100m	4833.87	5462.00	
18	铜芯低烟无卤绝缘线WDZ-BYJ-240	100m	11852.81	13393.00	
19	铜芯全塑电力电缆W-5×2.5	100m	780.57	882.00	
20	铜芯全塑电力电缆W-5×4	100m	1192.10	1347.00	
21	铜芯全塑电力电缆W-5×6	100m	1661.15	1877.00	
22	铜芯全塑电力电缆W-5×10	100m	2607.21	2946.00	
23	铜芯全塑电力电缆W-5×16	100m	4079.85	4610.00	
24	铜芯全塑电力电缆W-5×25	100m	6042.78	6828.00	
25	铜芯全塑电力电缆W-5×35	100m	8167.67	9229.00	
26	铜芯全塑电力电缆W-5×95	100m	20112.51	22726.00	
27	铜芯全塑电力电缆W-5×240	100m	51985.79	58741.00	
28	铜芯全塑电力电缆W-3×4+1×2.5	100m	836.33	945.00	
29	铜芯全塑电力电缆W-3×6+1×4	100m	1265.55	1430.00	
30	铜芯全塑电力电缆W-3×10+1×6	100m	1862.93	2105.00	
31	铜芯全塑电力电缆W-3×16+1×10	100m	2874.48	3248.00	
32	铜芯全塑电力电缆W-3×25+1×16	100m	4330.31	4893.00	
33	铜芯全塑电力电缆W-3×35+1×16	100m	5735.69	6481.00	
34	铜芯全塑电力电缆W-3×50+1×25	100m	7794.20	8807.00	
35	铜芯全塑电力电缆W-3×70+1×35	100m	10692.57	12082.00	
36	铜芯全塑电力电缆W-3×95+1×50	100m	14570.64	16464.00	
37	铜芯全塑电力电缆W-3×240+1×120	100m	36156.68	40855.00	
38	铜芯全塑电力电缆W-4×4+1×2.5	100m	1057.58	1195.00	
39	铜芯全塑电力电缆W-4×6+1×4	100m	1547.87	1749.00	
40	铜芯全塑电力电缆W-4×10+1×6	100m	2392.16	2703.00	
41	铜芯全塑电力电缆W-4×16+1×10	100m	3651.51	4126.00	
42	铜芯全塑电力电缆W-4×25+1×16	100m	5567.54	6291.00	
43	铜芯全塑电力电缆W-4×35+1×16	100m	7448.16	8416.00	
44	铜芯全塑电力电缆W-4×50+1×25	100m	10101.39	11414.00	
45	铜芯全塑电力电缆W-4×70+1×35	100m	13922.82	15732.00	
46	铜芯全塑电力电缆W-4×95+1×50	100m	19374.42	21892.00	
47	铜芯全塑电力电缆W-4×120+1×70	100m	23427.72	26472.00	
48	铜芯全塑电力电缆W-4×150+1×95	100m	29421.83	33245.00	
49	铜芯全塑电力电缆W-4×185+1×95	100m	36720.37	40362.00	
50	铜芯交联聚乙烯绝缘电缆YJV-5×2.5	100m	765.53	865.00	
51	铜芯交联聚乙烯绝缘电缆YJV-5×4	100m	1167.32	1319.00	
52	铜芯交联聚乙烯绝缘电缆YJV-5×6	100m	1623.09	1834.00	

(版权所有, 不得转载)

序号	材料名称及规格	单位	税前价(元)	税后价(元)	备注
53	铜芯交联聚乙烯绝缘电缆YJV-5×10	100m	2582.43	2918.00	
54	铜芯交联聚乙烯绝缘电缆YJV-5×16	100m	3978.08	4495.00	
55	铜芯交联聚乙烯绝缘电缆YJV-5×25	100m	5994.11	6773.00	
56	铜芯交联聚乙烯绝缘电缆YJV-5×35	100m	8241.12	9312.00	
57	铜芯交联聚乙烯绝缘电缆YJV-5×50	100m	11107.64	12551.00	
58	铜芯交联聚乙烯绝缘电缆YJV-5×95	100m	21085.13	23825.00	
59	铜芯交联聚乙烯绝缘电缆YJV-5×240	100m	51938.88	58688.00	
60	铜芯交联聚乙烯绝缘电缆YJV-4×4+1×2.5	100m	1068.20	1207.00	
61	铜芯交联聚乙烯绝缘电缆YJV-4×6+1×4	100m	1660.26	1876.00	
62	铜芯交联聚乙烯绝缘电缆YJV-4×10+1×6	100m	2360.30	2667.00	
63	铜芯交联聚乙烯绝缘电缆YJV-4×16+1×10	100m	3831.17	4329.00	
64	铜芯交联聚乙烯绝缘电缆YJV-4×25+1×16	100m	5903.84	6671.00	
65	铜芯交联聚乙烯绝缘电缆YJV-4×35+1×16	100m	7793.31	8806.00	
66	铜芯交联聚乙烯绝缘电缆YJV-4×50+1×25	100m	10455.39	11814.00	
67	铜芯交联聚乙烯绝缘电缆YJV-4×70+1×35	100m	14220.18	16068.00	
68	铜芯交联聚乙烯绝缘电缆YJV-4×95+1×50	100m	20482.44	23144.00	
69	铜芯交联聚乙烯绝缘电缆YJV-4×240+1×120	100m	47104.13	53225.00	
70	铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃电缆ZR-YJV-1×300	100m	14334.35	16197.00	
71	铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃电缆ZR-YJV-1×400	100m	19318.67	21829.00	
72	铜芯低烟无卤电缆WDZ-YJY-5×2.5	100m	1014.21	1146.00	
73	铜芯低烟无卤电缆WDZ-YJY-5×4	100m	1487.69	1681.00	
74	铜芯低烟无卤电缆WDZ-YJY-5×6	100m	2149.67	2429.00	
75	铜芯低烟无卤电缆WDZ-YJY-5×10	100m	3273.62	3699.00	
76	铜芯低烟无卤电缆WDZ-YJY-5×16	100m	5145.39	5814.00	
77	铜芯低烟无卤电缆WDZ-YJY-5×25	100m	7269.39	8214.00	
78	铜芯低烟无卤电缆WDZ-YJY-5×35	100m	9416.40	10640.00	
79	铜芯低烟无卤电缆WDZ-YJY-5×95	100m	25187.99	28461.00	
80	铜芯低烟无卤电缆WDZ-YJY-5×240	100m	61811.94	69844.00	
81	铜芯低烟无卤电缆WDZ-YJY-4×4+1×2.5	100m	1403.61	1586.00	
82	铜芯低烟无卤电缆WDZ-YJY-4×6+1×4	100m	2042.58	2308.00	
83	铜芯低烟无卤电缆WDZ-YJY-4×10+1×6	100m	3017.85	3410.00	
84	铜芯低烟无卤电缆WDZ-YJY-4×16+1×10	100m	4651.56	5256.00	
85	铜芯低烟无卤电缆WDZ-YJY-4×25+1×16	100m	6731.31	7606.00	
86	铜芯低烟无卤电缆WDZ-YJY-4×35+1×16	100m	8596.89	9714.00	
87	铜芯低烟无卤电缆WDZ-YJY-4×50+1×25	100m	11776.70	13307.00	
88	铜芯低烟无卤电缆WDZ-YJY-4×70+1×35	100m	15755.66	17803.00	
89	铜芯低烟无卤电缆WDZ-YJY-4×95+1×50	100m	21595.77	24402.00	
90	铜芯低烟无卤电缆WDZ-YJY-4×120+1×70	100m	27142.07	30669.00	
91	铜芯低烟无卤电缆WDZ-YJY-4×150+1×95	100m	33533.54	37891.00	
92	铜芯低烟无卤电缆WDZ-YJY-4×185+1×95	100m	41529.51	46926.00	
93	铜芯低烟无卤电缆WDZ-YJY-4×240+1×120	100m	54404.49	61474.00	

(版权所有,不得转载)

序号	材料名称及规格	单位	税前价(元)	税后价(元)	备注
94	铜芯控制电缆KVV-2×2.5	100m	312.41	353.00	
95	铜芯控制电缆KVV-4×2.5	100m	549.59	621.00	
96	铜芯控制电缆KVV-5×2.5	100m	684.11	773.00	
97	铜芯控制电缆KVV-7×2.5	100m	942.53	1065.00	
98	铜芯控制电缆KVV-10×2.5	100m	1307.15	1477.00	
99	铜芯控制电缆KVV-16×2.5	100m	1876.20	2120.00	
100	多股铜芯软线缆RVV2×0.5	100m	89.39	101.00	
101	多股铜芯软线缆RVV4×0.5	100m	153.99	174.00	
102	多股铜芯软线缆RVV6×0.5	100m	245.15	277.00	
103	多股铜芯软线缆RVV2×1	100m	162.84	184.00	
104	多股铜芯软线缆RVV3×1	100m	231.87	262.00	
105	多股铜芯软线缆RVV4×1	100m	292.05	330.00	
106	多股铜芯软线缆RVV2×1.5	100m	224.79	254.00	
107	多股铜芯软线缆RVV3×1.5	100m	330.99	374.00	
108	多股铜芯软线缆RVV4×1.5	100m	429.23	485.00	
109	多股铜芯软线缆RVVP2×0.5	100m	161.96	183.00	
110	多股铜芯软线缆RVVP2×1	100m	238.95	270.00	
111	多股铜芯软线缆RVVP2×1.5	100m	305.33	345.00	
112	多股铜芯软线缆RVVP4×0.5	100m	277.89	314.00	
113	多股铜芯软线缆RVVP4×1	100m	409.76	463.00	
114	多股铜芯软线缆RVVP4×1.5	100m	515.96	583.00	
115	多股铜芯软线缆RVVP6×1	100m	613.31	693.00	
116	多股铜芯软线缆RVS2×0.5	100m	77.49	87.56	
117	多股铜芯软线缆RVS2×1	100m	141.60	160.00	
118	多股铜芯软线缆RVS2×1.5	100m	214.17	242.00	
119	多股铜芯软线缆RVVS2×0.5	100m	140.72	159.00	
120	多股铜芯软线缆RVVS2×1	100m	215.06	243.00	
121	多股铜芯软线缆RVVS2×1.5	100m	287.63	325.00	
122	视频同轴电缆SYV75-3	100m	128.33	145.00	
123	视频同轴电缆SYV75-5	100m	219.48	248.00	
124	视频同轴电缆SYV75-7	100m	445.16	503.00	
125	射频同轴电缆SYWV75-5(2P) 锡丝	100m	151.34	171.00	
126	射频同轴电缆SYWV75-7(2P) 锡丝	100m	324.80	367.00	
127	射频同轴电缆SYWV75-9(2P) 锡丝	100m	514.19	581.00	
128	射频同轴电缆SYWV75-5(4P) 锡丝	100m	244.26	276.00	
129	射频同轴电缆SYWV75-7(4P) 锡丝	100m	431.00	487.00	
130	射频同轴电缆SYWV75-9(4P) 锡丝	100m	784.11	886.00	
131	VGA线VGA3+6	100m	836.33	945.00	
132	话筒线112编铝48芯	100m	232.76	263.00	
133	金银线2-0.1×150	100m	272.58	308.00	
134	电梯随行监控电缆视频线+电源线	100m	1534.59	1734.00	

(版权所有, 不得转载)

序号	材料名称及规格	单位	税前价(元)	税后价(元)	备注
135	两芯电话线2×0.5	100m	50.23	56.76	
136	四芯电话线2×(2×0.5)	100m	103.55	117.00	
137	超五类屏蔽数据线FTP-5e 305米/箱	箱	695.61	786.00	
138	超五类非屏蔽数据线UTP-5e 305米/箱	箱	431.88	488.00	
139	六类屏蔽数据线FTP-6 305米/箱	箱	773.49	874.00	
140	六类非屏蔽数据线UTP-6 305米/箱	箱	694.73	785.00	
141	5类1对网络线UTP-5-1P 1000米/箱	箱	446.04	504.00	
142	5类1对网络线UTP-5-2P 500米/箱	箱	489.41	553.00	
143	3类25对非屏蔽室内线缆UTP-3 25P 305米/轴	轴	2450.57	2769.00	
144	3类50对非屏蔽室内线缆UTP-3 50P 305米/轴	轴	4641.83	5245.00	
145	5类25对非屏蔽室内线缆UTP-5 25P 305米/轴	轴	3181.58	3595.00	
146	5类50对非屏蔽室内线缆UTP-5 50P 305米/轴	轴	5941.01	6713.00	
147	3类25对非屏蔽室外线缆UTP-3 25P 305米/轴	轴	2848.82	3219.00	
148	3类50对非屏蔽室外线缆UTP-3 50P 305米/轴	轴	5232.12	5912.00	
149	5类25对非屏蔽室外线缆UTP-5 25P 305米/轴	轴	3819.66	4316.00	
150	5类50对非屏蔽室外线缆UTP-5 50P 305米/轴	轴	6702.11	7573.00	
151	3类25对屏蔽室内线缆FTP-3-25P 305米/轴	轴	3939.14	4451.00	
152	3类50对屏蔽室内线缆FTP-3-50P 305米/轴	轴	8311.92	9392.00	
153	5类25对屏蔽室内线缆FTP-5-25P 305米/轴	轴	4466.60	5047.00	
154	5类50对屏蔽室内线缆FTP-5-50P 305米/轴	轴	9455.34	10684.00	
155	4芯多模室外光缆GYXTW	m	2.58	2.92	
156	4芯单模室外光缆GYXTW	m	1.73	1.96	
157	4芯多模室内光缆GYXTW	m	3.20	3.62	
158	4芯单模室内光缆GYXTW	m	2.72	3.07	
159	铜芯塑料护套绝缘线BVV-2×2.5	100m	407.10	460.00	
160	铜芯塑料护套绝缘线BVV-2×4	100m	592.95	670.00	
161	铜芯塑料护套绝缘线BVV-3×2.5	100m	584.10	660.00	
162	铜芯塑料护套绝缘线BVV-3×4	100m	943.41	1066.00	
163	单联单控暗开关250V 10A	个	4.51	5.10	
164	双联单控暗开关250V 10A	个	6.08	6.87	
165	三联单控暗开关250V 10A	个	8.50	9.61	
166	四联单控暗开关250V 10A	个	11.38	12.86	
167	单联双控暗开关250V 10A	个	5.05	5.71	
168	双联双控暗开关250V 10A	个	6.43	7.27	
169	声光控延时暗开关250V 10A	个	28.74	32.47	
170	单相三孔暗插座250V 10A	个	3.91	4.42	
171	单相三孔暗插座250V 16A	个	6.01	6.79	
172	单相三孔暗插座250V 20A	个	8.10	9.15	
173	三相四线暗插座380V 16A	个	6.96	7.86	
174	三相四线暗插座380V 25A	个	10.85	12.26	
175	单相五孔暗插座250V 10A	个	6.46	7.30	

(版权所有,不得转载)

序号	材料名称及规格	单位	税前价(元)	税后价(元)	备注
176	单相三孔开关暗插座250V 10A	个	6.94	7.84	
177	单相五孔开关暗插座250V 10A	个	8.47	9.57	
178	风机盘管液晶显示控制面板	个	242.49	274.00	
179	防溅盒	个	7.33	8.28	
180	电话插座	个	8.81	9.95	
181	电视插座	个	10.63	12.01	
182	语音模块	个	9.44	10.67	
183	超五类非屏蔽数据模块	个	13.58	15.34	
184	超五类屏蔽数据模块	个	26.05	29.44	
185	六类非屏蔽数据模块	个	35.33	39.92	
186	六类屏蔽数据模块	个	47.68	53.88	
187	单孔面板	个	4.52	5.11	
188	双孔面板	个	5.02	5.67	
189	家庭信息箱空箱 $\delta=1.2$	只	56.45	63.78	
190	家庭信息箱含1进4出语音模块、1进4出网络模块、1进4出有线电视模块	套	106.20	120.00	
191	家庭信息箱含1进4出语音模块、5口路由模块、1进4出有线电视模块、电源模块、10对接线模块	套	251.34	284.00	
192	标准壁挂机柜9U (500×600×450)	台	438.96	496.00	
193	标准壁挂机柜18U (1000×600×450)	台	854.03	965.00	
194	19寸标准机柜18U (1000×600×600)	台	1469.10	1660.00	
195	19寸标准机柜42U (2000×600×600)	台	2439.95	2757.00	
196	钢质安装盒	个	2.35	2.65	
197	塑料安装盒	个	1.18	1.33	
198	等电位接地端子箱 LEB	套	13.80	15.69	
199	等电位接地端子箱 MEB300×200×100	套	53.05	59.94	
200	单管日光灯1×40w	套	30.99	35.02	
201	双管日光灯2×40w	套	51.41	58.09	
202	应急单管日光灯1×40w/90min	套	121.25	137.00	
203	应急双管日光灯2×40w/90min	套	181.43	205.00	
204	嵌入式铝格栅灯2×20W	套	111.51	126.00	
205	嵌入式铝格栅灯2×40W	套	133.64	151.00	
206	嵌入式铝格栅灯3×20W	套	141.60	160.00	
207	嵌入式铝格栅灯3×40W	套	184.08	208.00	
208	疏散指示灯 应急90min	套	104.43	118.00	
209	安全出口灯 应急90min	套	104.43	118.00	
210	双头应急灯 应急90min	套	172.58	195.00	
211	层灯 应急90min	套	92.93	105.00	
212	圆型吸顶灯40W	套	32.48	36.70	
213	圆型应急吸顶灯40W	套	126.56	143.00	

(版权所有, 不得转载)

序号	材料名称及规格	单位	税前价(元)	税后价(元)	备注
214	环管吸顶灯32W	套	39.47	44.60	
215	防潮灯40W	套	62.07	70.13	
216	UPVC阻燃穿线管PC16(中型)	m	1.77	2.00	
217	UPVC阻燃穿线管PC20(中型)	m	2.42	2.73	
218	UPVC阻燃穿线管PC25(中型)	m	3.19	3.61	
219	UPVC阻燃穿线管PC32(中型)	m	4.79	5.41	
220	UPVC阻燃穿线管PC40(中型)	m	5.85	6.61	
221	JDG热镀锌电管DN16×0.8	m	2.89	3.27	
222	JDG热镀锌电管DN20×1.0	m	4.89	5.53	
223	JDG热镀锌电管DN25×1.2	m	6.33	7.15	
224	JDG热镀锌电管DN32×1.4	m	8.81	9.96	
225	JDG热镀锌电管DN40×1.6	m	11.68	13.20	
226	KBG热镀锌电管DN16×0.8	m	3.27	3.70	
227	KBG热镀锌电管DN20×1.0	m	4.97	5.62	
228	KBG热镀锌电管DN25×1.2	m	5.96	6.73	
229	KBG热镀锌电管DN32×1.4	m	8.71	9.84	
230	KBG热镀锌电管DN40×1.6	m	11.69	13.21	
231	PE梅花管5×26	m	10.81	12.21	
232	PE梅花管5×28	m	13.30	15.03	
233	PE梅花管5×32	m	14.50	16.38	
234	PE梅花管7×32	m	18.16	20.52	
235	PE盘管 国标	m	14.87	16.80	
236	CPVC电缆保护套管DN100×3.0	m	17.43	19.69	
237	CPVC电缆保护套管DN100×4.5	m	22.56	25.49	
238	CPVC电缆保护套管DN150×3.0	m	22.73	25.68	
239	CPVC电缆保护套管DN150×5.0	m	37.51	42.38	
240	CPVC电缆保护套管DN200×5.0	m	47.14	53.26	
241	无碱玻璃钢电缆保护管DN150×6.0(含管枕)	m	49.47	55.90	
242	密集型插接母线槽800A/4P(IP68)	m	1025.72	1159.00	
243	密集型插接母线槽1000A/4P(IP68)	m	1316.00	1487.00	
244	密集型插接母线槽1500A/4P(IP68)	m	1996.56	2256.00	
245	密集型插接母线槽2000A/4P(IP68)	m	2672.70	3020.00	
246	密集型插接母线槽2500A/4P(IP68)	m	3443.54	3891.00	
247	热镀锌槽式桥架100×50含连接件螺丝盖板(国标)	m	19.06	21.54	
248	热镀锌槽式桥架100×100含连接件螺丝盖板(国标)	m	35.95	40.62	
249	热镀锌槽式桥架200×100含连接件螺丝盖板(国标)	m	53.44	60.38	
250	热镀锌槽式桥架300×100含连接件螺丝盖板(国标)	m	90.27	102.00	

(版权所有,不得转载)

序号	材料名称及规格	单位	税前价(元)	税后价(元)	备注
251	热镀锌槽式桥架400×100含连接件螺丝盖板(国标)	m	111.51	126.00	
252	热镀锌槽式桥架500×200含连接件螺丝盖板(国标)	m	192.05	217.00	
253	热镀锌槽式桥架600×200含连接件螺丝盖板(国标)	m	207.98	235.00	
254	热镀锌槽式桥架800×200含连接件螺丝盖板(国标)	m	290.28	328.00	
255	热镀锌槽式桥架1000×200含连接件螺丝盖板(国标)	m	341.61	386.00	
256	热镀锌梯式桥架100×50含连接件螺丝盖板(国标)	m	18.07	20.42	
257	热镀锌梯式桥架100×100含连接件螺丝盖板(国标)	m	38.99	44.06	
258	热镀锌梯式桥架200×100含连接件螺丝盖板(国标)	m	59.14	66.82	
259	热镀锌梯式桥架300×100含连接件螺丝盖板(国标)	m	98.24	111.00	
260	热镀锌梯式桥架400×100含连接件螺丝盖板(国标)	m	118.59	134.00	
261	热镀锌梯式桥架500×200含连接件螺丝盖板(国标)	m	206.21	233.00	
262	热镀锌梯式桥架600×200含连接件螺丝盖板(国标)	m	225.68	255.00	
263	热镀锌梯式桥架800×200含连接件螺丝盖板(国标)	m	279.66	316.00	
264	热镀锌梯式桥架1000×200含连接件螺丝盖板(国标)	m	360.20	407.00	
265	桥架成品支吊架	kg	6.97	7.88	
266	阻燃泥	m ³	4338.27	4902.00	

十二、水卫材料

1	UPVC排水管(冷凝水)DN25	m	2.83	3.20	
2	UPVC排水管(冷凝水)DN32	m	3.50	3.96	
3	UPVC排水管(冷凝水)DN40	m	5.19	5.86	
4	UPVC排水管DN50	m	6.18	6.98	
5	UPVC排水管DN75	m	10.24	11.57	
6	UPVC排水管DN110	m	17.63	19.92	
7	UPVC排水管DN160	m	31.98	36.14	
8	UPVC中空壁螺旋消音管DN75	m	21.40	24.18	
9	UPVC中空壁螺旋消音管DN110	m	35.29	39.88	
10	UPVC中空壁螺旋消音管DN160	m	66.56	75.21	
11	UPVC双壁波纹管DN200(S2)	m	24.06	27.19	
12	UPVC双壁波纹管DN300(S2)	m	43.50	49.15	
13	UPVC双壁波纹管DN400(S2)	m	68.16	77.02	
14	UPVC双壁波纹管DN500(S2)	m	103.55	117.00	
15	UPVC双壁波纹管DN600(S2)	m	192.93	218.00	
16	PE双壁波纹管排水管DN150(S2)	m	22.49	25.41	
17	PE双壁波纹管排水管DN200(S2)	m	39.19	44.28	
18	PE双壁波纹管排水管DN300(S2)	m	70.30	79.43	
19	PE双壁波纹管排水管DN400(S2)	m	102.66	116.00	
20	PE双壁波纹管排水管DN500(S2)	m	169.04	191.00	
21	PE双壁波纹管排水管DN600(S2)	m	291.17	329.00	
22	PE双壁波纹管排水管DN800(S2)	m	464.63	525.00	
23	PE双壁波纹管排水管DN1000(S2)	m	708.00	800.00	

(版权所有,不得转载)

序号	材料名称及规格	单位	税前价(元)	税后价(元)	备注
24	PE双壁波纹管排水管DN1200 (S2)	m	1200.95	1357.00	
25	阻火圈 ZHQ75	m	12.02	13.58	
26	阻火圈 ZHQ110	m	16.20	18.31	
27	阻火圈 ZHQ160	m	26.01	29.39	
28	PP-R给水管De20×3.4 热	m	6.96	7.86	
29	PP-R给水管De25×4.2 热	m	11.66	13.17	
30	PP-R给水管De32×5.4 热	m	17.66	19.96	
31	PP-R给水管De40×6.7 热	m	27.70	31.30	
32	PP-R给水管De50×8.3 热	m	51.34	58.01	
33	PP-R给水管De63×10.5 热	m	69.46	78.49	
34	PP-R给水管De75×12.5 热	m	79.58	89.92	
35	PP-R给水管De90×15 热	m	120.36	136.00	
36	PP-R给水管De110×18.3 热	m	203.55	230.00	
37	PP-R给水管De20×2.3 冷	m	4.10	4.63	
38	PP-R给水管De25×2.8 冷	m	7.90	8.93	
39	PP-R给水管De32×3.6 冷	m	12.32	13.92	
40	PP-R给水管De40×4.5 冷	m	18.03	20.37	
41	PP-R给水管De50×5.6 冷	m	26.91	30.41	
42	PP-R给水管De63×7.1 冷	m	43.43	49.07	
43	PP-R给水管De75×8.4 冷	m	57.75	65.25	
44	PP-R给水管De90×10.1 冷	m	84.11	95.04	
45	PP-R给水管De110×12.3 冷	m	123.90	140.00	
46	PE给水管De75×6.8 1.60Mpa	m	41.60	47.00	
47	PE给水管De90×8.2 1.60Mpa	m	57.48	64.95	
48	PE给水管De110×10.0 1.60Mpa	m	95.58	108.00	
49	PE给水管De160×14.6 1.60Mpa	m	196.47	222.00	
50	薄壁不锈钢管(给水管) DN 15 $\delta=0.8$ (卡压式)	m	12.43	14.04	
51	薄壁不锈钢管(给水管) DN 20 $\delta=1$ (卡压式)	m	21.98	24.84	
52	薄壁不锈钢管(给水管) DN 25 $\delta=1$ (卡压式)	m	28.71	32.44	
53	薄壁不锈钢管(给水管) DN 32 $\delta=1.2$ (卡压式)	m	41.75	47.17	
54	薄壁不锈钢管(给水管) DN 40 $\delta=1.2$ (卡压式)	m	54.08	61.11	
55	薄壁不锈钢管(给水管) DN 50 $\delta=1.2$ (卡压式)	m	62.53	70.66	
56	薄壁不锈钢管(给水管) DN 65 $\delta=2$ (卡压式)	m	150.45	170.00	
57	薄壁不锈钢管(给水管) DN 80 $\delta=2$ (卡压式)	m	188.51	213.00	
58	薄壁不锈钢管(给水管) DN 100 $\delta=2$ (卡压式)	m	226.56	256.00	
59	球墨铸铁给水管DN100 (K9)	t	5510.90	6227.00	
60	球墨铸铁给水管DN200-DN250 (K9)	t	4780.77	5402.00	
61	球墨铸铁给水管DN300-DN700 (K9)	t	4516.16	5103.00	
62	PP-R塑铝稳态采暖管DN20×2.8(S3.2)	m	12.39	14.00	
63	PP-R塑铝稳态采暖管DN25×3.5(S3.2)	m	14.32	16.18	

(版权所有,不得转载)

序号	材料名称及规格	单位	税前价(元)	税后价(元)	备注
64	PP-R塑铝稳态采暖管DN32×4.4(S3.2)	m	21.17	23.92	
65	钢塑复合管DN15mm	m	13.04	14.74	
66	钢塑复合管DN20mm	m	17.19	19.42	
67	钢塑复合管DN25mm	m	22.36	25.26	
68	钢塑复合管DN32mm	m	27.46	31.03	
69	钢塑复合管DN40mm	m	32.23	36.42	
70	钢塑复合管DN50mm	m	36.73	41.50	
71	钢塑复合管DN70mm	m	50.75	57.35	
72	钢塑复合管DN80mm	m	63.32	71.55	
73	钢塑复合管DN100mm	m	80.84	91.35	
74	钢塑复合管DN150mm	m	145.14	164.00	
75	钢塑复合管DN200mm	m	258.42	292.00	
76	钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管ID300 SN12.5	m	160.19	181.00	
77	钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管ID400 SN12.5	m	222.14	251.00	
78	钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管ID500 SN12.5	m	311.52	352.00	
79	钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管ID600 SN12.5	m	384.09	434.00	
80	钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管ID700 SN12.5	m	546.93	618.00	
81	钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管ID800 SN12.5	m	614.19	694.00	
82	钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管ID900 SN12.5	m	727.47	822.00	
83	钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管ID1000 SN12.5	m	863.76	976.00	
84	钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管ID1200 SN12.5	m	1066.43	1205.00	
85	钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管ID1400 SN12.5	m	1407.15	1590.00	
86	钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管ID1500 SN12.5	m	1651.41	1866.00	
87	钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管ID1600 SN12.5	m	1716.02	1939.00	
88	不锈钢软管DN15 1.6MPa L=200	根	25.99	29.37	
89	不锈钢软管DN20 1.6MPa L=200	根	32.68	36.93	
90	不锈钢软管DN25 1.6MPa L=200	根	43.74	49.42	
91	不锈钢软管DN50 1.6MPa L=300	根	161.96	183.00	
92	不锈钢软管DN65 1.6MPa L=300	根	199.13	225.00	
93	不锈钢软管DN80 1.6MPa L=300	根	229.22	259.00	
94	不锈钢软管DN100 1.6MPa L=300	根	261.96	296.00	
95	可曲挠橡胶接头KXT-16 DN80	个	88.28	99.75	
96	可曲挠橡胶接头KXT-16 DN100	个	107.97	122.00	
97	可曲挠橡胶接头KXT-16 DN125	个	158.42	179.00	
98	可曲挠橡胶接头KXT-16 DN150	个	197.36	223.00	
99	可曲挠橡胶接头KXT-16 DN200	个	302.67	342.00	
100	复合风管(不燃A级,阻热>0.74m k/w)厚度25mm	m ²	47.22	53.36	
101	复合风管(不燃A级,阻热>0.74m k/w)厚度31mm	m ²	58.18	65.74	
102	闸阀Z15T-10 DN15	个	14.16	16.00	
103	闸阀Z15T-10 DN20	个	17.35	19.61	

(版权所有,不得转载)

序号	材料名称及规格	单位	税前价(元)	税后价(元)	备注
104	闸阀Z15T-10 DN25	个	25.10	28.36	
105	闸阀Z15T-10 DN32	个	30.63	34.61	
106	闸阀Z15T-10 DN40	个	39.61	44.76	
107	闸阀Z15T-10 DN50	个	73.18	82.69	
108	闸阀Z15T-10 DN65	个	123.02	139.00	
109	闸阀Z41T-10 DN65	个	207.09	234.00	
110	闸阀Z41T-10 DN80	个	244.26	276.00	
111	闸阀Z41T-10 DN100	个	326.57	369.00	
112	闸阀Z41T-10 DN125	个	484.98	548.00	
113	闸阀Z41T-10 DN150	个	608.88	688.00	
114	闸阀Z41T-10 DN200	个	1109.79	1254.00	
115	截止阀J11T-16 DN40	个	48.05	54.29	
116	截止阀J11T-16 DN50	个	67.59	76.37	
117	截止阀J41T-16 DN50	个	128.33	145.00	
118	截止阀J41T-16 DN65	个	226.56	256.00	
119	截止阀J41T-16 DN80	个	267.27	302.00	
120	截止阀J41T-16 DN100	个	316.83	358.00	
121	截止阀J41T-16 DN125	个	488.52	552.00	
122	截止阀J41T-16 DN150	个	658.44	744.00	
123	截止阀J41T-16 DN200	个	1093.86	1236.00	
124	截止阀J41T-16 DN250	个	1998.33	2258.00	
125	截止阀J41T-16 DN300	个	2973.60	3360.00	
126	PP-R截止阀 DN15	个	20.13	22.75	
127	PP-R截止阀 DN20	个	22.84	25.81	
128	PP-R截止阀 DN25	个	27.90	31.52	
129	PP-R截止阀 DN32	个	41.62	47.03	
130	PP-R截止阀 DN40	个	53.14	60.04	
131	PP-R截止阀 DN50	个	59.43	67.15	
132	PP-R截止阀 DN63	个	135.41	153.00	
133	止回阀H11T-10 DN15	个	15.83	17.89	
134	止回阀H11T-10 DN20	个	20.32	22.96	
135	止回阀H11T-10 DN25	个	23.13	26.13	
136	止回阀H11T-10 DN32	个	28.02	31.66	
137	止回阀H11T-10 DN40	个	51.31	57.98	
138	止回阀H11T-10 DN50	个	86.12	97.31	
139	止回阀H11T-10 DN65	个	114.17	129.00	
140	止回阀H41T-10 DN80	个	289.40	327.00	
141	止回阀H41T-10 DN100	个	416.84	471.00	
142	止回阀H41T-10 DN150	个	792.96	896.00	
143	止回阀H41T-16 DN200	个	1410.69	1594.00	

(版权所有,不得转载)

序号	材料名称及规格	单位	税前价(元)	税后价(元)	备注
144	缓闭止回阀DN100 300X-1.6	个	2819.61	3186.00	
145	缓闭止回阀DN150 300X-1.6	个	3453.27	3902.00	
146	缓闭止回阀DN200 300X-1.6	个	4376.33	4945.00	
147	缓闭止回阀DN300 300X-1.6	个	10700.54	12091.00	
148	蝶阀D71X-10DN80	个	181.43	205.00	
149	蝶阀D71X-10DN100	个	227.45	257.00	
150	蝶阀D71X-10DN125	个	282.32	319.00	
151	蝶阀D71X-10DN150	个	335.42	379.00	
152	蝶阀D71X-10DN200	个	548.70	620.00	
153	蝶阀D371X-10DN100	个	464.63	525.00	
154	蝶阀D371X-10DN125	个	555.78	628.00	
155	蝶阀D371X-10DN150	个	664.64	751.00	
156	蝶阀D371X-10DN200	个	882.35	997.00	
157	蝶阀D371X-10DN250	个	1207.14	1364.00	
158	蝶阀D371X-10DN300	个	1546.10	1747.00	
159	球阀Q11F-16DN15	个	27.86	31.48	
160	球阀Q11F-16DN20	个	36.02	40.70	
161	球阀Q11F-16DN25	个	45.84	51.80	
162	球阀Q11F-16DN32	个	62.77	70.93	
163	球阀Q11F-16DN40	个	77.40	87.46	
164	球阀Q11F-16DN50	个	118.59	134.00	
165	球阀Q41F-16DN50	个	205.32	232.00	
166	球阀Q41F-16DN65	个	301.79	341.00	
167	球阀Q41F-16DN80	个	402.68	455.00	
168	球阀Q41F-16DN100	个	531.00	600.00	
169	球阀Q41F-16DN125	个	912.44	1031.00	
170	球阀Q41F-16DN150	个	1077.05	1217.00	
171	球阀Q41F-16 DN200	个	1239.00	1400.00	
172	自动排气阀ZP-II DN15	个	47.62	53.81	
173	自动排气阀ZP-II DN20	个	61.07	69.01	
174	平衡阀KPF-16DN150	个	2538.18	2868.00	
175	平衡阀KPF-16DN200	个	3747.09	4234.00	
176	过滤器GL11H-16DN20	个	35.99	41.80	
177	过滤器GL11H-16DN32	个	96.47	109.00	
178	过滤器GL11H-16DN50	个	167.27	189.00	
179	过滤器GL14H-16DN80	个	340.73	386.00	
180	过滤器GL41H-16DN100	个	405.33	458.00	
181	过滤器GL41H-16DN150	个	1147.85	1297.00	
182	过滤器GL41H-16DN200	个	1908.06	2156.00	
183	遥控水力浮球阀F745X-16DN50	个	1036.34	1171.00	

(版权所有, 不得转载)

序号	材料名称及规格	单位	税前价(元)	税后价(元)	备注
184	遥控水力浮球阀F745X-16 DN80	个	1292.10	1460.00	
185	遥控水力浮球阀F745X-16 DN100	个	1687.70	1907.00	
186	遥控水力浮球阀F745X-16 DN150	个	2497.47	2822.00	
187	成品不锈钢板水箱	m ²	913.32	1032.00	
188	成品不锈钢板保温水箱	m ²	1377.06	1556.00	
189	水表LX-15	个	25.71	29.05	
190	水表LX-20	个	31.36	35.43	
191	水表LX-25	个	41.61	47.02	
192	水表LX-40	个	68.04	76.88	
193	水表LX-50	个	92.93	105.00	
194	铜水咀DN15	个	9.64	10.89	
195	铜水咀DN20	个	11.89	13.44	
196	洗衣机水咀DN15	个	12.54	14.17	
197	尼龙水咀DN15	个	4.50	5.08	
198	尼龙水咀DN20	个	5.94	6.71	
199	UPVC地漏DN50	个	5.67	6.41	
200	UPVC地漏DN75	个	7.50	8.47	
201	UPVC地漏DN100	个	8.89	10.04	
202	不锈钢地漏DN50	个	30.14	34.06	
203	不锈钢地漏DN100	个	57.31	64.76	
204	UPVC地面清扫口DN75	个	5.19	5.86	
205	UPVC地面清扫口DN100	个	6.66	7.52	
206	UPVC地面清扫口DN150	个	15.20	17.18	
207	洗涤盆 陶瓷	套	100.89	114.00	
208	面盆 陶瓷	套	106.20	120.00	
209	坐便器连体 陶瓷	套	348.69	394.00	
210	蹲便器 陶瓷	套	221.25	250.00	
211	挂式小便池 陶瓷	套	215.06	243.00	
212	立式小便池 陶瓷	套	294.71	333.00	

十三、消防火灾报警材料

1	柜式消火栓箱1600×700×240	套	292.05	330.00	
2	柜式消火栓箱1800×700×240	套	351.35	397.00	
3	单出水口消火栓箱DN65	套	189.39	214.00	
4	双出水口消火栓箱DN65	套	316.83	358.00	
5	单出水口消火栓箱(带自救)DN65	套	546.93	618.00	
6	手提式干粉灭火器 MFZ/ABC2	具	30.98	35.00	
7	手提式干粉灭火器 MFZ/ABC3	具	45.09	50.95	
8	手提式干粉灭火器 MFZ/ABC5	具	59.58	67.32	
9	消防水泵接合器SQX100-F DN100 地上式	套	512.42	579.00	
10	消防水泵接合器SQX100-F DN150 地上式	套	675.26	763.00	
11	消防水泵接合器DN100 地下式	套	492.95	557.00	
12	消防水泵接合器DN150 地下式	套	683.22	772.00	

(版权所有,不得转载)

序号	材料名称及规格	单位	税前价(元)	税后价(元)	备注
13	湿式报警阀ZSFZ-16 DN100	套	830.13	938.00	
14	湿式报警阀ZSFZ-16 DN150	套	1008.90	1140.00	
15	湿式报警阀ZSPG-16 DN200	套	1797.44	2031.00	
16	水流指示器DN80 (法兰式)	个	177.89	201.00	
17	水流指示器DN100 (法兰式)	个	200.01	226.00	
18	水流指示器DN125 (法兰式)	个	226.56	256.00	
19	水流指示器DN150 (法兰式)	个	238.95	270.00	
20	信号蝶阀DN50	个	94.70	107.00	
21	信号蝶阀DN80 (法兰式)	个	238.07	269.00	
22	信号蝶阀DN100 (法兰式)	个	284.97	322.00	
23	信号蝶阀DN125 (法兰式)	个	366.39	414.00	
24	信号蝶阀DN150 (法兰式)	个	471.71	533.00	
25	信号蝶阀DN200 (法兰式)	个	386.75	437.00	
26	喷头68℃	个	7.73	8.73	
27	喷头93℃不含装饰盘	个	9.50	10.73	
28	手动报警按钮	个	41.67	47.09	
29	消防水泵启动按钮	个	35.16	39.73	
30	端子箱	套	68.38	77.26	
31	消火栓按钮	个	48.14	54.39	
32	带电话插孔手动报警按钮	个	45.14	51.00	
33	控制模块	个	52.09	58.86	
34	编码单输入模块	个	42.29	47.79	
35	编码切换模块	个	56.44	63.77	
36	声光报警铃	个	69.29	78.29	
37	烟感探测器	个	49.62	56.07	
38	温感探测器	个	48.32	54.60	

十四、装饰材料

装饰金属类材料

1	38系列 不上人龙骨 CB38×12×0.8	m	2.90	3.28	
2	38系列 不上人龙骨 CB38×12×1.0	m	3.19	3.61	
3	38系列 不上人龙骨 CB38×12×1.2	m	3.50	3.96	
4	50系列 不上人龙骨 CB50×19×0.5	m	3.42	3.86	
5	50系列 不上人龙骨 CB50×20×0.6	m	3.61	4.08	
6	50系列 上人型龙骨 CS50×15×1.2	m	5.65	6.38	
7	50系列 不上人龙骨 CB50×15×1.5	m	8.90	10.06	
8	60系列 上人型龙骨 CS60×27×1.2	m	7.93	8.96	
9	60系列 不上人龙骨 CB60×27×0.6	m	6.43	7.26	
10	60系列 上人型龙骨 CS60×27×1.5	m	8.81	9.95	
11	平面烤漆轻钢龙骨(主龙骨) 24×38×3000	m	11.92	13.47	
12	平面烤漆轻钢龙骨(中次龙骨) 24×38×1200	m	3.60	4.07	
13	平面烤漆轻钢龙骨(小次龙骨) 24×38×600	m	1.83	2.07	
14	平面烤漆轻钢龙骨(边龙骨) 23.5×23.5×3000	m	3.81	4.31	
15	槽型烤漆轻钢龙骨(主龙骨) 24×38×3000	m	11.66	13.18	

序号	材料名称及规格	单位	税前价(元)	税后价(元)	备注
16	槽型烤漆轻钢龙骨(中次龙骨)24×38×1200	m	4.76	5.38	
17	槽型烤漆轻钢龙骨(小次龙骨)24×38×600	m	2.73	3.08	
18	隔墙轻钢横龙骨U50×40×0.6	m	6.97	7.88	
19	隔墙轻钢横龙骨U50×40×0.7	m	7.89	8.91	
20	隔墙轻钢横龙骨U50×40×0.8	m	7.88	8.90	
21	隔墙轻钢横龙骨U50×40×1.0	m	10.63	12.01	
22	隔墙轻钢横龙骨U75×40×0.6	m	8.23	9.30	
23	隔墙轻钢横龙骨U75×40×0.7	m	8.84	9.99	
24	隔墙轻钢横龙骨U75×40×0.8	m	10.45	11.81	
25	隔墙轻钢横龙骨U75×40×1.0	m	12.83	14.50	
26	隔墙轻钢横龙骨U100×40×0.6	m	9.69	10.95	
27	隔墙轻钢横龙骨U100×40×0.7	m	12.36	13.97	
28	隔墙轻钢横龙骨U100×40×0.8	m	13.62	15.39	
29	隔墙轻钢横龙骨U100×40×1.0	m	17.58	19.87	
30	隔墙轻钢横龙骨U150×40×0.7	m	16.29	18.41	
31	隔墙轻钢横龙骨U150×40×1.0	m	21.43	24.22	
32	隔墙轻钢竖龙骨C50×50×0.6	m	8.48	9.58	
33	隔墙轻钢竖龙骨C50×50×0.7	m	9.83	11.11	
34	隔墙轻钢竖龙骨C50×50×0.8	m	11.25	12.71	
35	隔墙轻钢竖龙骨C50×50×1.0	m	13.81	15.61	
36	隔墙轻钢竖龙骨C75×50×0.6	m	9.91	11.20	
37	隔墙轻钢竖龙骨C75×50×0.7	m	10.71	12.10	
38	隔墙轻钢竖龙骨C75×50×0.8	m	11.46	12.95	
39	隔墙轻钢竖龙骨C75×50×1.0	m	14.53	16.42	
40	隔墙轻钢竖龙骨C75×50×1.2	m	17.97	20.31	
41	隔墙轻钢竖龙骨C100×50×0.6	m	12.40	14.01	
42	隔墙轻钢竖龙骨C100×50×0.7	m	13.31	15.04	
43	隔墙轻钢竖龙骨C100×50×0.8	m	14.61	16.51	
44	隔墙轻钢竖龙骨C100×50×1.0	m	17.50	19.77	
45	隔墙轻钢竖龙骨C150×50×0.7	m	17.26	19.50	
46	隔墙轻钢竖龙骨C150×40×1.0	m	22.92	25.90	
47	穿心龙骨 D38×12×1.0	m	4.74	5.36	
48	穿心龙骨 D38×12×1.2	m	5.69	6.43	
49	拉丝不锈钢面板1220×2440×0.5	m ²	60.05	67.85	
50	拉丝不锈钢面板1220×2440×1.0	m ²	117.71	133.00	
51	拉丝不锈钢面板1220×2440×2.0	m ²	231.87	262.00	
52	双面铝塑板1220×2440×3 15丝 普通	m ²	60.10	67.91	
53	双面铝塑板1220×2440×4 25丝 普通	m ²	90.27	102.00	
54	双面铝塑板1220×2440×4 40丝 普通	m ²	130.10	147.00	
55	氟碳铝单板 1220×2440×2.0	m ²	204.44	231.00	
56	金漆板 1.5mm厚	m ²	228.33	258.00	
57	铝合金扣板(原生铝)300×300×0.6(含配套龙骨,不含边铝)	m ²	73.64	83.21	

序号	材料名称及规格	单位	税前价(元)	税后价(元)	备注
58	铝合金扣板(原生铝)600×600(含配套龙骨, 不含边铝)	m ²	76.10	85.99	
59	铝合金天花板 1厚 条板	m ²	103.55	117.00	
60	钢防滑条 40×1.5 L型	m	23.45	26.50	
61	钢防滑条 50×2 L型	m	27.24	30.78	
木材·板材·其他类					
1	红桦 板材10×40cm以上	m ²	7188.86	8123.00	
2	柚木 板材10×40cm以上	m ²	9330.56	10543.00	
3	红胡桃木 板材10×40cm以上	m ²	5469.30	6180.00	
4	黑胡桃木 板材10×40cm以上	m ²	16696.41	18866.00	
5	纤维板 1050×2100×3	m ²	7.08	8.00	
6	FGRC五防轻质隔墙板 3000×600×110	m ²	98.24	111.00	高度4米以内, 包安装
7	FGRC五防轻质隔墙板各种规格	m ²	75.18	84.95	
8	三胶板1220×2440×3 省内厂	m ²	6.53	7.38	
9	三胶板1220×2440×3 合资	m ²	8.95	10.11	
10	三胶板1220×2440×3 进口	m ²	11.33	12.80	
11	五胶板1220×2440×5	m ²	18.06	20.41	
12	九胶板1220×2440×9	m ²	21.36	24.14	
13	细木工板1220×2440×16	m ²	35.95	40.62	
14	双面细木工板1220×2440×18	m ²	46.39	52.42	
15	双面细木工板1220×2440×15(杉木心)	m ²	35.77	40.42	
16	双面细木工板1220×2440×18(杉木心)	m ²	43.33	48.96	
17	密度板1220×2440×9	m ²	17.32	19.57	
18	密度板1220×2440×12	m ²	19.22	21.72	
19	密度板1220×2440×16	m ²	23.92	27.03	
20	密度板1220×2440×18	m ²	27.67	31.26	
21	密度板1220×2440×12 双面防火	m ²	31.67	35.79	
22	密度板1220×2440×16 双面防火	m ²	33.88	38.28	
23	集成板 1220×2440×15	m ²	38.89	43.94	
24	墙纸 10000×530 (中等材质)	卷	86.08	97.27	
25	墙纸 10000×530 F型	卷	66.60	75.25	
26	墙纸 10000×530 K型 压花	卷	115.05	130.00	
27	普通硅酸钙板 600×600×14 (含T型龙骨)	m ²	44.27	50.02	
28	浮雕硅酸钙板 600×600×14 (含T型龙骨)	m ²	57.62	65.11	
29	硅酸钙板 1220×2440×9mm	m ²	24.60	27.80	
30	纸面石膏板9mm	m ²	7.93	8.96	
31	纸面石膏板12mm	m ²	10.58	11.95	
32	矿棉板 600×600×15	m ²	40.39	45.64	
33	阳光板 2100×6000×4	m ²	39.80	44.97	
34	阳光板 2100×6000×6	m ²	51.60	58.30	
35	阳光板 2100×6000×8	m ²	60.84	68.75	
36	GRC轻质墙板 80	m ²	51.52	58.22	
37	GRC轻质墙板 90	m ²	56.07	63.36	

(版权所有, 不得转载)

序号	材料名称及规格	单位	税前价(元)	税后价(元)	备注
38	GRC轻质墙板 120	m ²	71.22	80.47	
39	GRC窗套线条	m ²	90.27	102.00	
40	GRC蘑菇石	m ²	87.06	98.37	
41	GRC罗马柱 柱身	m ²	83.03	93.82	
42	防静电全钢活动地板600×600×30	m ²	171.69	194.00	
43	防静电全钢活动地板600×600×35	m ²	211.52	239.00	
44	塑胶地板(卷材)20000×1500×3.5(运动型)	m ²	146.91	166.00	
45	塑胶地板(卷材)同质同芯P级厚2mm	m ²	142.49	161.00	
46	塑胶地板(卷材)20000×1830×2	m ²	200.01	226.00	
47	塑胶地板(防火卷材)20000×1500×2	m ²	145.14	164.00	
48	塑胶防静电地板450×450×2.5(含全部辅材)	m ²	158.42	179.00	
49	塑胶自流平 2厚	m ²	16.06	18.15	
陶瓷材料类					
1	外墙面砖200×50	块	0.38	0.43	
2	外墙面砖240×60	块	0.47	0.53	
3	外墙面砖195×45	块	0.29	0.33	
4	内墙面砖200×300	块	1.11	1.25	
5	内墙面砖250×330	块	1.50	1.70	
6	内墙面砖300×450	块	5.74	6.49	
7	内墙面砖300×600	块	13.91	15.72	
8	普通地面砖300×300	块	3.78	4.27	
9	普通地面砖600×600	块	16.62	18.78	
10	普通地面砖800×800	块	47.52	53.70	
11	普通地面砖1000×1000	块	81.00	91.52	
12	瓷质地脚线600×120	块	3.12	3.53	
13	瓷质地脚线800×120	块	5.55	6.27	
14	广场砖100×100(浅色)	块	0.81	0.92	
15	广场砖100×100(深色)	块	0.91	1.03	
16	广场砖200×200(浅色)	块	1.54	1.74	
17	广场砖200×200(深色)	块	1.90	2.15	
石材类·花岗岩					
1	中国红 18厚	m ²	146.91	166.00	
2	蒙古黑 18厚	m ²	111.51	126.00	
3	芝麻白 18厚	m ²	88.11	99.56	
石材类·大理石					
1	啡网纹 18厚	m ²	214.17	242.00	
2	奶油米黄 18厚	m ²	224.79	254.00	
3	雪花白 18厚	m ²	155.76	176.00	
4	砂岩板 25厚	m ²	200.90	227.00	
门窗五金玻璃类					
1	彩板门 平开门	m ²	202.67	229.00	
2	彩板门 推拉门	m ²	177.00	200.00	

序号	材料名称及规格	单位	税前价(元)	税后价(元)	备注
3	彩板门 推拉门中空 (4+6A+4)	m ²	261.08	295.00	
4	彩板门 推拉门中空 (5+6A+5)	m ²	280.55	317.00	
5	彩板门 推拉门中空 (4+6A+4)	m ²	265.50	300.00	
6	彩板门 推拉门中空 (5+6A+5)	m ²	274.35	310.00	
7	塑钢门 推拉门80-90系列 (含钢化·中空玻璃)	m ²	262.85	297.00	
8	塑钢门 平开门80-90系列 (含钢化·中空玻璃)	m ²	278.78	315.00	
9	塑钢窗平开窗·60系列 (含钢化·中空玻璃)	m ²	241.61	273.00	
10	塑钢窗推拉窗·80系列 (含钢化·中空玻璃)	m ²	245.15	277.00	
11	塑钢窗推拉窗·88系列 (含钢化·中空玻璃)	m ²	257.54	291.00	
12	塑钢门平开门·89-90系列 (含钢化·中空玻璃)	m ²	269.93	306.00	
13	铝合金百叶窗	m ²	262.85	297.00	
14	阳台铝合金栏杆	m ²	211.52	239.00	
15	木质防火门不含配件综合价	m ²	345.15	390.00	
16	钢质防火门甲级 (不含配件综合价)	m ²	510.65	577.00	
17	钢质防火门乙级 (不含配件综合价)	m ²	458.43	518.00	
18	白玻璃 6mm	m ²	39.75	44.92	
19	白玻璃 8mm	m ²	52.55	59.38	
20	白玻璃 10mm	m ²	59.00	66.67	
21	钢化玻璃 6mm	m ²	49.38	55.80	
22	钢化玻璃 8mm	m ²	62.95	71.13	
23	钢化玻璃 10mm	m ²	79.12	89.40	
24	钢化玻璃 12mm	m ²	92.04	104.00	
25	钢化玻璃 15mm	m ²	176.12	199.00	
26	镜面玻璃 5mm 防水	m ²	59.53	67.26	
27	蓝色玻璃 5mm 浮法	m ²	51.08	57.72	
28	钢化镀膜玻璃 6mm 浮法	m ²	124.79	141.00	
29	弯弧钢化镀膜玻璃6mm 浮法	m ²	183.20	207.00	
30	防火玻璃8~10mm 甲级	m ²	384.98	435.00	
31	中空双钢化玻璃 5+6A+5	m ²	92.04	104.00	
32	中空双钢化玻璃 5+9A+5	m ²	101.78	115.00	
33	中空双钢化玻璃 6+6A+6	m ²	112.40	127.00	
34	中空双钢化玻璃 6+9A+6	m ²	122.13	138.00	
35	双钢夹胶玻璃 5+0.38PVB+5	m ²	113.28	128.00	
36	双钢夹胶玻璃 5+0.76PVB+5	m ²	136.29	154.00	
37	双钢夹胶玻璃 6+0.38PVB+6	m ²	131.87	149.00	
38	双钢夹胶玻璃 6+0.76PVB+6	m ²	158.42	179.00	
39	双钢夹胶玻璃 8+0.38PVB+8	m ²	174.36	197.00	
40	双钢夹胶玻璃 8+0.76PVB+8	m ²	192.05	217.00	
41	双钢夹胶玻璃 8+1.14PVB+8	m ²	227.45	257.00	
42	双钢夹胶玻璃 8+1.52PVB+8	m ²	264.62	299.00	
说明: 1、以上价格为材料供货到施工现场的市场指导价, 仅供参考。					

铜陵市建筑施工机械与部分周转材料租赁价格信息

序号	机械设备名称	规格及型号	计量单位	价格(元)
1	塔吊	QTZ63型	元/日.台	400.00-500.00
2	钢管脚手架		元/日.M	0.01-0.015
3	钢扣件		元/日.个	0.005-0.012
4	U型卡、三型卡		元/日.个	0.002-0.003
5	活动架		元/日.付	1.20-2.0
6	修路	振动梁	元/日.套	15.00-30.00
7		道路切缝机(不含刀片)	元/日.台	30.00-50.00
8		路面刻纹机(不含刀片)	元/日.台	50.00-70.00
9		路面磨光机	元/日.台	40.00-50.00



枞阳县建设工程部分材料市场信息价格

序号	材料名称及规格	单位	税前价(元)	税后价(元)	备注
一、钢材类					
1	冷轧带肋钢筋Φ5以内	T	3982.00	4500.00	
2	冷拔低碳钢丝Φ5以内	T	4071.00	4600.00	
3	高线Φ6.5-Φ10 (HPB300)	T	3628.00	4100.00	
4	圆钢Φ12-Φ22 (HPB300)	T	3823.00	4320.00	
5	圆钢Φ25-Φ32 (HPB300)	T	3929.00	4440.00	
6	盘螺(三级)Φ6.5 (HRB400)	T	4009.00	4530.00	
7	盘螺(三级)Φ8-Φ10 (HRB400)	T	3699.00	4180.00	
8	螺纹钢(三级)Φ10-Φ14 (HRB400)	T	3646.00	4120.00	
9	螺纹钢(三级)Φ16-Φ32 (HRB400)	T	3681.00	4160.00	
10	角钢 综合价	T	3602.00	4070.00	
11	槽钢 综合价	T	3584.00	4050.00	
12	工字钢 10#-18#	T	3558.00	4020.00	
13	工字钢 >18#	T	3558.00	4020.00	
14	H型钢 综合	T	3416.00	3860.00	
15	组合钢模	kg	4.43	5.00	
16	零星卡具	kg	4.43	5.00	
17	支撑钢管和扣件	kg	4.60	5.20	
二、水泥类					
18	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5级(袋装)	T	476.00	538.00	
19	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5级(散装)	T	460.00	520.00	
20	复合硅酸盐水泥 P.C 32.5级(袋装)	T	420.00	475.00	
21	复合硅酸盐水泥 P.C 32.5级(散装)	T	402.00	454.00	
22	白水泥 P.W 32.5级	T	673.00	760.00	
三、木、板、材类					
23	杉木成材	m³	1540.00	1740.00	
24	松木成材(工程用)	m³	1437.00	1624.00	
25	松木成材(施工用)	m³	1283.00	1450.00	
26	硬木成材	m³	1221.00	1380.00	
27	松原木	m³	1181.00	1335.00	
28	杂原木	m³	1181.00	1335.00	
29	毛竹(四级)	根	15.00	17.00	
30	竹笆	m²	12.00	14.00	
四、地方材料					
31	混凝土空心砌块 240×115×90	千块	900.00	927.00	

(版权所有, 不得转载)

序号	材料名称及规格	单位	税前价(元)	税后价(元)	备注
32	混凝土空心砌块 240×190×115	千块	1300.00	1339.00	
33	混凝土空心砌块 240×240×115	千块	1600.00	1648.00	
34	粘土实心砖 240×115×53	千块	390.00	402.00	
35	页岩煤矸石烧结空心砖 240×240×115	块	1.89	1.95	
36	页岩煤矸石烧结空心砖 240×200×115	块	1.70	1.79	
37	页岩煤矸石烧结空心砖 240×115×115	块	1.20	1.25	
38	页岩煤矸石烧结实心砖 240×115×53	块	0.62	0.64	
39	页岩煤矸石烧结实心砖 200×90×53	块	0.54	0.56	
40	黄砂 中粗	T	141.75	146.00	
41	黄砂 细	T	93.20	96.00	
42	碎石 5—40mm	T	98.06	101.00	
43	毛石	T	73.79	76.00	
44	白石子	T	100.00	103.00	
45	彩色石子	T	220.00	227.00	
46	生石灰	T	340.00	350.00	
47	石灰膏	T	306.00	315.00	
48	石渣	T	44.66	46.00	
49	石粉	T	55.34	57.00	
50	沥青	T	4071.00	4800.00	
五、预拌(商品)砼					
51	非泵送商品砼C15	m ³	456.00	470.00	
52	非泵送商品砼C20	m ³	467.00	481.00	
53	非泵送商品砼C25	m ³	477.00	491.00	
54	非泵送商品砼C30	m ³	490.00	505.00	
55	非泵送商品砼C35	m ³	506.00	521.00	
56	非泵送商品砼C40	m ³	530.00	546.00	
57	非泵送商品砼C45	m ³	571.00	588.00	
58	非泵送商品砼C50	m ³	606.00	624.00	
59	泵送商品砼C15	m ³	476.00	490.00	
60	泵送商品砼C20	m ³	486.00	501.00	
61	泵送商品砼C25	m ³	496.00	511.00	
62	泵送商品砼C30	m ³	510.00	525.00	
63	泵送商品砼C35	m ³	525.00	541.00	
64	泵送商品砼C40	m ³	550.00	566.00	
65	泵送商品砼C45	m ³	590.00	608.00	
66	泵送商品砼C50	m ³	625.00	644.00	
六、施工用水、用电					
63	施工用水	m ³	4.250	4.678	
64	施工用电	kw·h	0.9770	1.133	

注：枞阳县工程材料市场信息价格由枞阳县定额站提供并解释

(版权所有,不得转载)